

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 3.10.2017

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	280 805,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	280 805,36
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	280 805,36
	56 161,07
Cena s DPH	336 966,43
	EUR

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 3.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	280 805,36	336 966,43
01	SO.01 - Hlavný objekt	223 462,03	268 154,44
02	SO.02 - Vodovodná prípojka	6 173,20	7 407,84
03	SO.03 - Kanalizačná prípojka	5 072,37	6 086,84
04	SO.04 - Predĺženie kanalizácie	21 923,54	26 308,25
05	SO.05 - NN prípojka	1 696,20	2 035,44
06	SO.06 - Oplotenie a vjazd na pozemok	22 478,02	26 973,62
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		280 805,36	336 966,43



Mestm

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 31 591 391
IČDPH: 516202001

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 01 - SO.01 - Hlavný objekt

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

Projektant:

KAPAR, s.r.o., ATEL.PROJ.STAVIEB,PO

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

223 462,03

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

223 462,03

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižovaná

20,00%

z

223 462,03

44 692,41

Cena s DPH

v EUR

268 154,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 591 891

IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplíca

Objekt: 01 - SO.01 - Hlavný objekt

Miesto: Zemplínska Teplíca

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplíca

Projektant:

KAPAR,s.r.o., ATEL.PROJ.STAVII

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	223 462,03
D1 - Práce HSV	106 150,44
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	3 063,21
D3 - ZÁKLADY	14 001,54
D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	22 241,06
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14 731,75
D6 - ÚPRAVA POVRCHOV	40 392,22
D7 - OSTATNÉ PRÁCE	8 086,72
D8 - PRESUNY HMÔT	3 633,94
D9 - Práce PSV	92 148,02
D10 - IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	5 699,37
D11 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	7 800,08
D12 - ZTI-vnúť.kanalizácia	14 749,95
D13 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	16 938,16
D14 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	8 194,51
D15 - SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	2 132,03
D16 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	5 741,51
D17 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 747,74
D18 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 043,86
D19 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	3 732,29
D20 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	2 466,00
D21 - PODLAHY POVLAKOVÉ	396,39
D22 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	4 343,42
D23 - NÁTERY	1 473,99
D24 - MAĽBY	1 688,72
D9 - Práce PSV	25 163,57
D25 - Montážne práce	0,00
D26 - M-21 Elektroinštalácia	16 184,98
D27 - M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	8 978,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	223 462,03

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 01 - SO.01 - Hlavný objekt

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant: KAPAR, s.r.o., ATEL.PROJ.STAVBI

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

223 462,03

D1 - Práce HSV

106 150,44

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

3 063,21

1	K	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	40,010	2,88	115,23
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	218,081	2,93	638,98
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,154	22,52	1 354,67
4	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	85,324	2,67	227,82
5	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	85,324	0,93	79,35
6	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	34,739	1,60	55,58
7	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	34,739	0,37	12,85
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	278,235	1,45	403,44
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	278,235	0,63	175,29

D3 - ZÁKLADY

14 001,54

10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,478	30,67	198,68
11	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	22,892	88,30	2 021,36
12	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,445	11,31	106,82
13	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,445	3,82	36,08
14	K	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,564	1 223,48	690,04
15	K	274271324	Murivo základových pásov z betónových tvárnic 300x500x250 mm a s betónovou výplňou	m2	62,358	57,65	3 594,94
16	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	33,794	90,48	3 057,68
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505- ST č.v.05	t	1,228	1 253,31	1 539,06
18	K	279310157	Dilatácia základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.20mm	m2	1,775	4,29	7,61
19	K	279310159	Doteplenie základových konštrukcií XPS Styrodur o hr.80mm	m2	59,824	19,17	1 146,83
20	K	274356021	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m2	113,327	10,81	1 225,06
21	K	274356022	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	113,326	3,33	377,38

D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

22 241,06

22	K	311272105	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.240 P2-350	M3	56,426	137,48	7 757,45
23	K	311272109	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.300 P2-350	M3	61,654	145,55	8 973,74
24	K	314231323	Komínový komplet LEIER jednoprieduchový 300x300 mm, DN 200 mm	kus	1,000	997,85	997,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	317165221	Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 1 300 mm	kus	4,000	45,07	180,28
26	K	317165222	Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 1 500 mm	kus	4,000	53,05	212,20
27	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	kus	14,000	68,61	960,54
28	K	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	kus	2,000	77,69	155,38
29	K	342272121	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	51,460	20,25	1 042,07
30	K	342272122	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	68,325	25,21	1 722,47
31	K	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia -ST č.v.18-ocel S235	kg	12,000	6,75	81,00
32	K	389941012	D+M - Kovová stavebná doplnková konštrukcia - hmotnosti jedného kusa nad 1 kg-do 5kg "KP1"-ST.č.v.06	kg	20,000	3,92	78,40
33	K	389941015	Kovová stavebná doplnková konštrukcia -ST č.v.18-skrutky +matice a podložky	KS	8,000	9,96	79,68

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14 731,75

34	K	411101215	Vytvorenie prestupov pred bet.dosky pre rozvody (ZVK,ZTI,ELI) s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 20-0,35 m2	ks	25,000	4,25	106,25
35	K	411321314	Betón železový stropov doskových triedy C20/25 - D1, D2, D3	m3	18,507	92,93	1 719,86
36	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce D1, D2, D3	m2	117,200	9,62	1 127,46
37	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	117,200	3,98	466,46
38	K	411354001	Debniaca kastlíky pre prechody cez strop	ks	20,000	2,95	59,00
39	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie D2, D3	m2	81,500	7,11	579,47
40	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	81,500	1,95	158,93
41	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie - D1	m2	35,700	8,79	313,80
42	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	35,700	2,33	83,18
43	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505 - ST.č.v.10,11,	t	1,771	1 433,26	2 538,30
44	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25-V1, V2, V3, V4, V5, V6	m3	34,429	95,99	3 304,84
45	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	171,499	7,36	1 262,23
46	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	171,499	2,82	483,63
47	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505-ST.č.v. 08,09,12,13,17	t	0,882	1 286,18	1 134,41
48	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 -SCH1, SCH2, SCH3	m3	3,511	109,91	385,89
49	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - ST. č.v.15, 16	t	0,232	1 612,90	374,19
50	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,750	20,16	337,68
51	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,750	4,01	67,17
52	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,216	12,01	182,74
53	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,216	3,04	46,26

D6 - ÚPRAVA POVRCHOV

40 392,22

54	K	611421992	Penetrácia podkladu stropu - 1.np	M2	122,680	2,38	291,98
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	611474101	Vnútorná omietka stropu maltou zo zmesi o hr. 8 mm	m2	122,680	7,57	928,69
56	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	M2	122,680	4,69	575,37
57	K	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou 1.np+2.np	M2	790,191	1,64	1 295,91
58	K	612474115	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi 8mm	M2	790,191	7,40	5 847,41
59	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu	m2	790,191	4,56	3 603,27
60	K	613473115	D+M - za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	225,650	1,92	433,25
61	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplni vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	56,000	1,28	71,68
62	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm+ostenie	m2	370,047	11,15	4 126,02
63	K	622464232.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová škrabaná 1,5 mm - štablón+vstup	m2	55,341	11,13	615,95
64	K	622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit pieskové zrná, strednozrná	m2	44,146	18,90	834,36
65	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - štablón + vstup	m2	55,341	4,56	252,35
66	K	625250024	Kontaktný zatepľovací systém na báze EPS-F bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm	m2	343,615	35,89	12 332,34
67	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm P3	m3	0,966	109,43	105,71
68	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-pod zákl. dosku	m3	39,936	42,75	1 707,26
69	K	632451045	Samonivelizujúci poter hr.7mm- P1, P2, P2, P4, P5	M2	229,540	6,45	1 480,53
70	K	632451055	Poter pieskovocementový hrúbky do 50 mm -P1, P2, P4, P5	m2	213,740	9,26	1 979,23
71	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek vnút. hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky-ozn.01, 02, 03, 04	m	43,000	4,41	189,63
72	K	627991055	Tesnenie špár oplechovania parapetov tmelom 20/6	M	49,500	4,54	224,73
73	K	627991372	Podpenie parapetov pur penou	M	43,000	3,24	139,32
74	K	642952121	Osadenie drevených dverných obložkových zárubní s plochou do 2,5 m2	kus	19,000	29,85	567,15
75	M	611900050	Parapetné dosky z drevotriessky š.300mm-ozn.01, 02, 03, 04	m	45,150	15,16	684,47
76	M	611710303	Zárubňa drevená obložková 600/1970mm-ozn. P/4 P/4	ks	9,000	88,63	797,67
77	M	611710304	Zárubňa drevená obložková 900/1970mm-ozn. P/5	ks	7,000	107,28	750,96
78	M	611710305	Zárubňa drevená obložková 800/1970mm-ozn.P/3	ks	3,000	97,96	293,88
79	M	611710306	Zárubňa drevená obložková 1600/2100mm -ozn.P/2, L/2	ks	2,000	131,55	263,10

D7 - OSTATNÉ PRÁCE

8 086,72

80	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	499,691	1,79	894,45
81	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	499,691	1,19	594,63
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m-2.NP-podhľad	m2	123,910	2,26	280,04
83	K	944944102	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	499,691	1,36	679,58
84	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	499,691	1,14	569,65
85	K	944944802	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	m2	499,691	0,50	249,85
86	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	315,137	3,48	1 096,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	57,630	6,39	368,26
88	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina-otvory - fasáde	m	128,200	4,05	519,21
89	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	164,060	2,14	351,09
90	K	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 -štablón	m	62,100	3,03	188,16
91	K	953947622	Kotvy HILTY HST M8/10	KUS	4,000	9,18	36,72
92	K	916531110	Osadenie odvodňovacej žlabovky	m	36,200	3,32	120,18
93	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	38,500	4,55	175,18
94	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, žlabovky, dlažby a svah. tvárnice z betónu prostého tr. C 16/20	M3	8,407	89,44	751,92
95	K	935111111	Osadenie betonových dlaždíc 500x500x80mm	m	35,000	3,58	125,30
96	K	935111211	Osadenie svahovej zatravnovacej tvárnice 500x500x80mm	m	37,850	4,62	174,87
97	M	5921745100	Obrubník betónový 1000x200x100mm	ks	40,000	4,46	178,40
98	M	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60 29,5x59x8 cm	ks	123,000	3,15	387,45
99	M	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	kus	70,000	4,93	345,10

D8 - PRESUNY HMÔT

3 633,94

100	K	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koštr.z tehál, tvárníc, výšky do 12 m	t	596,706	6,09	3 633,94
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D9 - Práce PSV

92 148,02

D10 - IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI

5 699,37

101	K	711110005	D+M podkladová lepenka š.pásu 500mm-pod pomurnícu	m	46,400	1,35	62,64
102	K	711111111	D+M izolácia vodorná- tekutá hydroizolácia-pod dlažbu	m2	32,080	9,56	306,68
103	K	711111144	D+M izolácia zvislá- tekutá hydroizolácia-pod obklad	m2	165,318	11,70	1 934,22
104	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorná 2x pritavením	m2	302,676	3,25	983,70
105	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	2,38	6,92
106	M	628329300	Hydroizolačné pásy asfaltové nastaviteľné modifikované 2x	m2	348,077	6,91	2 405,21

D11 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

7 800,08

107	K	713111136	Montáž tepelnej izolácie stropov -parozábrana 2.NP	M2	124,910	0,66	82,44
108	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, na drevenú koštrukciu-podhlád 2.NP o hr.50mm	m2	124,910	3,24	404,71
109	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová - 2.NP- P4, P5	m2	113,910	0,69	78,60
110	K	713121111.1	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová -1.NP - P1, P2, P3	m2	115,930	0,67	77,67
111	K	713140010	Montáž poistnej hydroizolácie - "S1"	M2	186,000	0,79	146,94
112	K	7131411111	Montáž tepelnej izolácie striech-plocha strecha 1x120mm "S1"	M2	158,750	1,82	288,93
113	K	7131411111.1	Montáž tepelnej izolácie striech-plocha strecha 1x100mm "S1"	M2	158,750	1,82	288,93
114	K	7131411111.2	Montáž tepelnej izolácie striech-plocha strecha 1x 50mm "S1"	M2	158,750	1,82	288,93
115	K	713191120	Izolácie tepelné-prekrytie tepelnej izolácie PE fóliou P1, P2, P3, P4, P5	m2	229,840	0,89	204,56
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	1,31	2,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	6282D1408	Dodávka - PE-fólia separačná P1, P2, P3, P4, P5	m2	264,316	1,26	333,04
118	M	2832901000	Dodávka - parozábrany hr. 0,2 mm-2.NP-podhľad	m2	143,532	0,89	127,74
119	M	2837653052	Dodávka - EPS Neofloor 100 penový polystyrén hrúbka 80 mm -P1, P2, P3	m2	121,727	9,87	1 201,45
120	M	631411830	Dodávka - minerálna vlna o hr.50mm obj.hm.30kg/m3 -podhľad 2NP	M2	131,051	3,65	478,34
121	M	631411830.1	Dodávka - minerálna vlna o hr.50mm obj.hm.30kg/m3 - "S1"	M2	166,688	3,65	608,41
122	M	631411880	Dodávka - minerálna vlna o hr.100mm obj.hm.30kg/m3 - "S1"	M2	166,688	6,37	1 061,80
123	M	631411900	Dodávka - minerálna vlna o hr.120mm obj.hm.30kg/m3 - "S1"	M2	166,688	7,64	1 273,50
124	M	631514528	Dodávka -Kročajová izolácia podláh o hr.30mm -P4, P5	M2	119,606	4,87	582,48
125	M	673017511003	Dodávka - Poistná podstrešná fólia "S1"	m2	213,900	1,26	269,51

D12 - ZTI-vnút.kanalizácia

14 749,95

126	K	721100100	Zdravotechnika-D+M	kpl	1,000	14 749,95	14 749,95
-----	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

D13 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

16 938,16

127	K	731/1	ÚVK-D+M	kpl	1,000	16 938,16	16 938,16
-----	---	-------	---------	-----	-------	-----------	-----------

D14 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

8 194,51

128	K	762311103	Montáž kotevných želiéz s pripojením k drevenej konštrukcii-"A"	kus	38,000	1,53	58,14
129	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2-prestrešenie	m	13,300	4,40	58,52
130	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2-prestrešenie	m	12,000	5,80	69,60
131	K	762332120.1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2-krov	m	362,400	5,80	2 101,92
132	K	762341310	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz hr. do 32 m-prestrešenie	M2	10,640	3,25	34,58
133	K	762341310.1	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz hr. do 32 m - krov	M2	186,000	3,25	604,50
134	K	762341650	D+M - debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek drevolaknitých o hr.15mm	M2	45,016	13,86	623,92
135	K	762342203	Montáž latovania strechy - krov	m2	186,000	1,35	251,10
136	K	762342210	Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm-krov	m2	186,000	1,16	215,76
137	K	762395000	Spojovacie prostriedky -prestrešenie	m3	0,530	25,33	13,42
138	K	762395000.1	Spojovacie prostriedky -krov	m3	15,670	25,33	396,92
139	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	5,200	4,21	21,89
140	M	553/023	Závitová tyč D 12mm, dl.40cm	ks	38,000	1,33	50,54
141	M	553/1	Dodávka kotevných želiéz pre uchytenie pomúrnic	ks	38,000	2,01	76,38
142	M	553/PC/2	D+M - Ocel.kotviaca pätká pre drevený stĺp	ks	2,000	25,32	50,64
143	M	605/1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky-prestrešenie	m3	0,583	200,15	116,69
144	M	605/1.1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky-krov	m3	17,237	200,15	3 449,99

D15 - SADROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE

2 132,03

145	K	763131222	Sadrokartónový podhľad+drevená spodná kca s priamym uchytením dosky RF hr. 15 mm	m2	125,910	16,93	2 131,66
146	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,665	0,56	0,37

D16 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

5 741,51

147	K	764352200	Klamp.poplast.žľab pododkvap.polkruh r.š.250mm-vstup	M	5,600	18,20	101,92
148	K	764352204	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové D150mm - ozn.K1	M	23,250	13,77	320,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	764358210	Hák pre žľaby 150mm - ozn.K2	KS	20,000	5,23	104,60
150	K	76435829	Hák pre žľaby 100mm-vstup	KS	7,000	3,68	25,76
151	K	764359210	Kotlík kónický z poplastovaného plechu-ozn.K3	KS	2,000	19,06	38,12
152	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm-vstup	kus	1,000	19,06	19,06
153	K	764430213	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva vrátane rohov rš 250 mm	M	5,600	12,23	68,49
154	K	7644542056	Ochranná mriežka proti zaletaniu vtákov	M	23,250	1,37	31,85
155	K	764454211	Odpadové rúry z poplastovaného plechu s priemerom 87mm-vstup	M	4,500	22,62	101,79
156	K	764454454	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm-K5	M	11,000	23,98	263,78
157	K	764456234	Obímky pre odpadovú rúru s priemerom 87 mm-vstup	KS	2,000	3,87	7,74
158	K	764459200	Objímka kruhová dvojdielná D=100mm-K6	KUS	6,000	5,34	32,04
159	K	764459201	Medzikus s 2xkolenamiz poplastovaného plechu D=100mm K4	KUS	2,000	9,79	19,58
160	K	764410330	D+M - Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm-ozn.01,02,03,04	m	43,000	8,13	349,59
161	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,090	1,78	3,71
162	K	764/03	Montáž strešnej krytiny z lakoplastového plechu mKLIP mkp 505 - "S1"+ vstup	m2	196,640	5,20	1 022,53
163	M	764/3	Dodávka strešnej krytiny z poplastovaného plechu mKLIP mkp 505 "S1"+ vstup+príslušenstvo	m2	196,640	16,43	3 230,80

D17 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

15 747,74

164	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otvárateľného do obložkovej zárubne, jednokrídlové - ozn.P/3, L/4, P/4, P/5	kus	19,000	26,58	505,02
165	K	766664123	Montáž dverového krídla kompletiz do obložkovej zárubne dvojkrídlové-ozn.L/2,P/2	ks	3,000	52,24	156,72
166	K	766669111	Montáž dverných krídiel - dokovanie závesu na zárubňu pre dvere jednokrídlové-ozn.P/3, L/4, P/4, P/5	kus	19,000	3,65	69,35
167	K	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové - ozn.L/2,P/2	ks	3,000	7,71	23,13
168	K	766669115	Montáž zámku dverí - ozn.L/2,P/2, P/3, L/4, P/4, P/5	KUS	22,000	3,52	77,44
169	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových-ozn.P/3	kus	3,000	6,14	18,42
170	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	19,000	42,63	809,97
171	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	0,75	0,67
172	M	611/0019	D+M - Plastová stena vonkajšia 1500x2350mm, s dvojkrídlovými dverami +nadsvetlík, zasklenie izolačným trojsklom, podľa schémy - ozn.P/1	ks	1,000	929,70	929,70
173	M	611/0025	D+M - Plastové okno 600x600mm, jednokrídlové,otváravo-sklonné, zasklenie izolačným trojsklom, podľa schémv. ozn.04	ks	6,000	89,04	534,24
174	M	611/0026	D+M - Plastové okno 1500x500mm, jednokrídlové,sklopné, zasklenie izolačným trojsklom, podľa schémv. ozn.02	ks	3,000	134,01	402,03
175	M	611/0027	D+M - Plastové okno 1000x500mm,jednokrídlové, sklopné, zasklenie izolačným trojsklom, podľa schémv. ozn.03	ks	1,000	105,11	105,11
176	M	611/0029	D+M - Plastové okno 1500x1500mm, dvojkrídlové,otváravo-sklonné, zasklenie izolačným trojsklom, podľa schémv. ozn.01	ks	23,000	326,18	7 502,14
177	M	611/22	D+M-vnútorne plné dvojkrídlové dvere 1650/2150mm vrátane kovania MACO zámku a zárubne - ozn.L/2+P/2	ks	3,000	795,54	2 386,62
178	M	611609310	Dvere vnútorne plné 800x197cm vrátane kovania a zámku -ozn.P/3	ks	3,000	126,35	379,05
179	M	611609110	Dvere vnútorne plné 600x197cm vrátane kovania a zámku- ozn.L/4, P/4	ks	9,000	98,39	885,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	611609410	Dvere vnútorné plné 900x197cm vrátanie kovanía a zámku- ozn. P/5	ks	7,000	136,18	953,26
181	M	6118739600	Prah bukový dĺžky 82 šírky 10 cm -ozn.P/3	kus	3,000	3,12	9,36

D18 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1 043,86

182	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg-"S1"	kg	41,000	1,48	60,68
183	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	1,03	1,34
184	M	553/0022	Dodávka ocelevej konštrukcie - stĺpik odk."S1"	KG	41,000	2,02	82,82
185	M	553/006	D+M oceľového madla dl.3,465m - ozn.z3	ks	1,000	91,28	91,28
186	M	553-22	D+M vonkajšieho zábradlia rovné 900x3300mm - výplň zvislými prvkami - ozn.z1	ks	1,000	206,23	206,23
187	M	553-23	D+M vonkajšieho zábradlia šikmé 900x2000mm - výplň zvislými prvkami - ozn.z2	ks	1,000	112,56	112,56
188	M	553-24	D+M vnútorného zábradlia rovné 900x1350mm - výplň zvislými prvkami - ozn.z4	ks	1,000	97,83	97,83
189	M	553-25	D+M vnútorného zábradlia šikmé 900x3020mm - výplň zvislými prvkami - ozn.z5	ks	2,000	195,56	391,12

D19 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

3 732,29

190	K	771271210	Priplatok za šparovanie schod.stupňov	M2	15,952	1,51	24,09
191	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké -č.m.1.06	m2	10,800	15,94	172,15
192	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do flex. tmelu, vstup	m2	5,152	15,94	82,12
193	K	771441034	Montáž soklíkov z hutných dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých	m	16,760	5,57	93,35
194	K	771473112	Montáž soklíkov keram.rovných do tmelu,rovné do 10cm	M	75,050	5,57	418,03
195	K	771575208	Montáž podlahy z keramických dlaždíc ukladanie do tmelu P1, P4	m2	103,460	12,88	1 332,56
196	K	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.-vstup	m2	5,280	15,89	83,90
197	K	771579790	Škarovanie vrátanie materiálu	M2	108,740	1,08	117,44
198	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	3,65	16,41
199	M	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	73,806	1,51	111,45
200	M	597-100	Dodávka protišmykovej keramickej dlažby podľa výberu investora - P1+P4	m2	116,513	9,49	1 105,71
201	M	597-5	Dodávka protišmykovej keramickej dlažby podľa výberu investora	m2	18,449	9,49	175,08

D20 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

2 466,00

202	K	775529135	D+M Laminátová podlaha hr.8mm -vrátane podložky - P2, P5	M2	115,794	18,99	2 198,93
203	K	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	67,400	1,53	103,12
204	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200	0,98	1,18
205	M	6119800951	Lišta soklová - drevená lišta-dodávka	m	70,770	2,30	162,77

D21 - PODLAHY POVLAKOVÉ

396,39

206	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččeného PVC	M	15,400	1,76	27,10
207	K	776521222	Lepenie povlakových podláh z PVC -P3	M2	16,100	7,88	126,87
208	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	0,33	0,13
209	M	247431310	Lepidlo pre PVC	kg	6,440	2,64	17,00
210	M	2841291600	Soklík k PVC	M	16,170	0,76	12,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	2841294500	Podlahovina z PVC "MARMOLEUM"	M2	16,905	12,60	213,00

D22 - PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

4 343,42

212	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	165,318	14,39	2 378,93
213	K	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	165,318	1,08	178,54
214	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	2,06	5,14
215	M	000188	Dodávka škarovacej malty	kg	82,659	1,51	124,82
216	M	597-008	Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora	M2	173,584	9,54	1 655,99

D23 - NÁTERY

1 473,99

217	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm - "S1"	m2	1,640	6,32	10,36
218	K	783225100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne, zábradlie	m2	58,085	6,32	367,10
219	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm - "S1"	m2	1,640	2,21	3,62
220	K	783226100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-zárubne a zábradlie	m2	58,085	2,21	128,37
221	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - dvojnásobné-prestrešenie	m2	32,052	1,15	36,86
222	K	783781002.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - dvojnásobné-krov	m2	806,680	1,15	927,68

D24 - MALBY

1 688,72

223	K	784452276	Malby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výs penetráciou do 3,80 m-sadrokarton	M2	123,810	0,96	118,86
224	K	784452380	Malby disperzná 1 far.dvojnásobná, odolná voči oteru,s penetráciou ekolog.	m2	747,553	2,10	1 569,86

D9 - Práce PSV

25 163,57

D25 - Montážne práce

0,00

D26 - M-21 Elektroinštalácia

16 184,98

225	K	921/2	Montáž - Elektroinštalácia+BLZ	kpl	1,000	5 293,35	5 293,35
226	M	921/100	Dodávka - Elektroinštalácia +BLZ	kpl	1,000	10 891,63	10 891,63

D27 - M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ

8 978,59

227	M	933/10	D+M- Šikma schodisková plošina V 65	kpl	1,000	8 978,59	8 978,59
-----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 02 - SO.02 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 173,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 173,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 173,20	1 234,64
Cena s DPH		v EUR		7 407,84

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 02 - SO.02 - Vodovodná prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 173,20
HSV - Práce a dodávky HSV	3 702,18
1 - Zemné práce	1 775,72
4 - Vodorovné konštrukcie	187,80
8 - Rúrové vedenie	1 007,35
99 - Presun hmôt HSV	731,31
PSV - Práce a dodávky PSV	2 471,02
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 471,02
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 173,20

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 02 - SO.02 - Vodovodná prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 173,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 702,18

1 - Zemné práce

1 775,72

1	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	12,98	25,96
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,000	22,52	1 013,40
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	21,000	3,22	67,62
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	21,000	1,95	40,95
5	K	162301103	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	18,000	2,15	38,70
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	18,000	0,86	15,48
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	27,000	2,83	76,41
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,000	21,19	275,47
9	M	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	19,000	11,67	221,73

4 - Vodorovné konštrukcie

187,80

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,000	37,56	187,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 - Rúrové vedenie

1 007,35

11	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	70,000	0,32	22,40
12	M	2861133200	Rúrka novodurová tahaná RPE 50x5,4 mm	kg	78,540	2,27	178,29
13	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	2,000	5,71	11,42
14	K	891163221	Montáž vodovodných dG prechodiek, vrátane ostatných fitiniek vo vodomerej šachte	ks	1,000	0,83	0,83
15	M	2864815400	Prechodka D-G priama DN 40	ks	1,010	10,74	10,85
16	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	70,000	2,51	175,70
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	70,000	0,55	38,50
18	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	70,000	0,88	61,60
19	K	899721112	Výstražná fólia svetlomodrej farby š=33cm	m	58,000	0,97	56,26
20	K	899911111	Elektrický kábel pre čerpadlo v studni	m	70,000	6,45	451,50

99 - Presun hmôt HSV

731,31

21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,860	25,34	731,31
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 471,02

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

2 471,02

22	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva (dodávka čerpadla - pozri ZTI)	ks	1,000	28,63	28,63
23	K	724399101	Dodávka a montáž sedimentačného tlakového filtra Iron Filter ETF AIV 12 (odstránenie železa z 0,575mg/l na max. 0,2mg/l, mangánu z 0,07 mg/l na max. 0,05 mg/l, farby z 23,2 na max. 19,8 mg/l, prietok vody 2,0-3,2 m3/h), napr. od firmy Sobwater	súb	1,000	1 460,09	1 460,09
24	K	724399102	Dodávka a montáž mikrobiologickej úpravne vody chemickým procesom pomocou chlorňanu sodného (20 litrov galon, dávkovacie čerpadlo, vodomer s impulzným výstupom, prepojovacie armatúry), napr. od firmy Sobwater	súb	1,000	982,30	982,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 03 - SO.03 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 072,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 072,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 072,37	1 014,47
Cena s DPH		v EUR		6 086,84

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: **03 - SO.03 - Kanalizačná prípojka**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 072,37
HSV - Práce a dodávky HSV	4 488,29
1 - Zemné práce	3 000,38
4 - Vodorovné konštrukcie	79,77
5 - Komunikácie	92,91
8 - Rúrové vedenie	1 027,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27,60
99 - Presun hmôt HSV	260,60
PSV - Práce a dodávky PSV	584,08
713 - Izolácie tepelné	27,76
723 - Zdravotechnika - plynovod	535,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	20,64
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 072,37

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - SO.03 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 072,37

HSV - Práce a dodávky HSV

4 488,29

1 - Zemné práce

3 000,38

1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	3,000	7,84	23,52
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	3,000	16,49	49,47
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	3,000	7,69	23,07
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	8,000	32,83	262,64
5	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m ³	12,000	57,95	695,40
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	2,000	51,17	102,34
7	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	4,000	261,93	1 047,72
8	M	2861131500	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 160x14,6 x L	m	4,400	17,59	77,40
9	K	141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	4,000	72,81	291,24
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	20,000	3,22	64,40
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	20,000	1,95	39,00
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	9,000	31,95	287,55
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	1,000	1,19	1,19
14	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m ³	1,000	3,46	3,46
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m ³	1,000	0,86	0,86
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	8,000	2,83	22,64
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	0,400	21,19	8,48

4 - Vodorovné konštrukcie

79,77

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,000	37,56	37,56
19	M	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 n	t	3,057	11,67	35,68
20	K	452112211	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	6,53	6,53

5 - Komunikácie

92,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	3,000	4,73	14,19
22	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	3,000	5,79	17,37
23	K	565173011	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m2	3,000	10,56	31,68
24	K	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.60 mm	m2	3,000	9,89	29,67

8 - Rúrové vedenie

1 027,03

25	K	837355121	Prevedenie bodu napojenia na kanalizáciu	ks	1,000	230,53	230,53
26	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	15,000	0,64	9,60
27	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	3,564	24,20	86,25
28	M	2863102300	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/87°	ks	2,180	6,90	15,04
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,000	1,23	18,45
30	K	894431112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	1,000	24,91	24,91
31	M	2866105000	Šachta kanalizačná plastová DN400 s dvoma prípojkami, vrátane nádstavca a poklopu	ks	1,000	126,25	126,25
32	K	899911111	Ostatné zabezpečovacie práce na vybudovanie kanalizačnej prípojky v cestnej komunikácii (dopravné značenie, oplotenie, vytyčenie jestv. podzemných sietí)	súb	1,000	252,50	252,50
33	K	899911112	Porealizačné zameranie všetkých vonkajších podzemných inžinierskych sietí	ks	1,000	3,29	3,29
34	K	899912101	Montáž plastových chráničiek na kanalizačné potrubie	m	2,000	31,18	62,36
35	M	2861380500	Chránička - PVC-U rúrky 200x3.2x4000mm	m	2,000	26,90	53,80
36	M	2837741153	ARMAFLEX izolácia - trubica ACE hr.20mm	m2	5,000	28,81	144,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27,60

37	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,000	4,60	27,60
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

99 - Presun hmôt HSV

260,60

38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,284	25,34	260,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

584,08

713 - Izolácie tepelné

27,76

39	K	713482125	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priem.141-167	m	8,000	3,47	27,76
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

723 - Zdravotechnika - plynovod

535,68

40	K	723150374	Chránička - potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 219/6,3	m	6,000	57,43	344,58
41	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	6,000	31,85	191,10

783 - Dokončovacie práce - nátery

20,64

42	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 200 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	m	6,000	2,88	17,28
43	K	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm farby bielej základný	m	6,000	0,56	3,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 04 - SO.04 - Predĺženie kanalizácie

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 923,54
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 923,54
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	21 923,54	4 384,71
Cena s DPH		v EUR		26 308,25

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 04 - SO.04 - Predĺženie kanalizácie

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 923,54
HSV - Práce a dodávky HSV	21 923,54
1 - Zemné práce	16 217,57
4 - Vodorovné konštrukcie	486,55
5 - Komunikácie	92,91
8 - Rúrové vedenie	2 944,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23,00
99 - Presun hmôt HSV	2 158,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 923,54

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 04 - SO.04 - Predĺženie kanalizácie

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 923,54

HSV - Práce a dodávky HSV

21 923,54

1 - Zemné práce

16 217,57

1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	3,000	7,84	23,52
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	3,000	16,49	49,47
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	3,000	7,69	23,07
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	113,000	32,83	3 709,79
5	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	14,000	375,98	5 263,72
6	M	2861131900	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 250x22,7 x L	m	15,400	44,15	679,91
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	240,000	3,22	772,80
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	240,000	1,95	468,00
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	108,000	31,95	3 450,60
10	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	108,000	1,19	128,52
11	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m ³	10,600	3,46	36,68
12	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	10,600	0,86	9,12
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	59,000	2,83	166,97
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	38,000	21,19	805,22
15	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	54,000	11,67	630,18

4 - Vodorovné konštrukcie

486,55

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	11,000	37,56	413,16
17	K	452112131	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	2,000	14,00	28,00
18	K	452112211	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	6,53	19,59
19	K	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	12,90	25,80

5 - Komunikácie

92,91

20	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	3,000	4,73	14,19
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	3,000	5,79	17,37
22	K	565173011	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m2	3,000	10,56	31,68
23	K	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr.60 mm	m2	3,000	9,89	29,67

8 - Rúrové vedenie

2 944,77

24	K	837355121	Prevedenie bodu napojenia na jestvujúcu kanalizáciu	ks	1,000	230,53	230,53
25	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	80,000	1,13	90,40
26	M	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000mm	ks	19,010	70,44	1 339,06
27	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	19,60	117,60
28	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100	ks	3,000	45,45	136,35
29	M	5922580000	Prefabrikát betónový pre skruž rovnákanalizačná DN1000, v=0,3m	ks	3,000	78,18	234,54
30	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	18,48	55,44
31	M	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	3,000	105,56	316,68
32	K	899911111	Ostatné zabezpečovacie práce na vybudovanie kanalizácie v cestnej komunikácii (dopravné značenie, oplotenie, vytyčenie jestv. podzemných sietí)	súb	1,000	420,88	420,88
33	K	899911112	Porealizačné zameranie všetkých vonkajších podzemných inžinierskych sietí	ks	1,000	3,29	3,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23,00

34	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,000	4,60	23,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

99 - Presun hmôt HSV

2 158,74

35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	85,191	25,34	2 158,74
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 05 - SO.05 - NN prípojka

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 696,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 696,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 696,20	339,24
Cena s DPH		v EUR		2 035,44

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČO DPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 05 - SO.05 - NN prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stokias

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 696,20
D1 - Montážne práce	1 696,20
D2 - M-21 Elektroinštalácia	1 083,30
D3 - M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	612,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 696,20

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 05 - SO.05 - NN prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 696,20

D1 - Montážne práce

1 696,20

D2 - M-21 Elektroinštalácia

1 083,30

1	K	210101432	NN Kábel silový NAYY-J 4x25mm ²	m	40,000	1,07	42,80
2	K	210190051	Montáž rozvádzača	kus	1,000	57,93	57,93
3	K	HZS -001	Révizia zariadenia	HOD	16,000	9,96	159,36
4	K	HZS -002	Drobné stavebné úpravy	HOD	16,000	6,55	104,80
5	K	HZS -003	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	HOD	8,000	6,55	52,40
6	K	HZS -004	Prepojenie inštalácie	HOD	8,000	6,55	52,40
7	K	HZS -005	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HOD	16,000	6,55	104,80
8	K	HZS -006	Pripojenie vodičov, pospájania a uzemnenia	HOD	8,000	6,55	52,40
9	M	210190K	Rozvádzač RE	kus	1,000	392,81	392,81
10	M	3410209210	Kábel silový NAYY-J 4x25mm ²	m	40,000	1,59	63,60

D3 - M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ

612,90

11	K	460200883	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 a zához	m	30,000	14,63	438,90
12	K	460420022	Zriadenie káblvého lôžka	m	30,000	1,12	33,60
13	M	5831214500	Dodávka lôžka pod kábel	m	30,000	4,68	140,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 06 - SO.06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 478,02
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 478,02
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	22 478,02
	4 495,60
Cena s DPH	26 973,62

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 06 - SO.06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 478,02
HSV - Práce a dodávky HSV	20 592,37
1 - Zemné práce	1 298,04
2 - Zakladanie	1 183,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 212,23
4 - Vodorovné konštrukcie	2 158,20
5 - Komunikácie	842,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	630,64
99 - Presun hmôt HSV	2 267,62
PSV - Práce a dodávky PSV	1 885,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 124,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	761,43
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 478,02

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplíca

Objekt: 06 - SO.06 - Oplotenie a vjazd na pozemok

Miesto: Zemplínska Teplíca

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplíca

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 478,02

HSV - Práce a dodávky HSV

20 592,37

1 - Zemné práce

1 298,04

1	K	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	1,080	353,79	382,09
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,930	8,39	318,23
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	32,000	1,53	48,96
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,930	3,81	91,17
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	167,510	0,38	63,65
6	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,000	6,07	97,12
7	K	171201102	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách, hutnených z ílu	m3	2,630	0,86	2,26
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,930	0,70	16,75
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,470	4,96	225,53
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	3,03	48,48
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000	0,38	3,80

2 - Zakladanie

1 183,64

12	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	14,000	6,02	84,28
13	K	262000001	Vrty do betónu pr. do 30 mm	m	2,800	50,50	141,40
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,310	30,67	9,51
15	K	274311117	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	4,500	99,54	447,93
16	K	274354111	Debniecie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	10,800	7,63	82,40
17	K	274354211	Debniecie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	10,800	2,74	29,59
18	K	274361316	Výstuž základových pásov pr. nad 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,310	1 253,31	388,53

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

12 212,23

19	K	317321118	Rímsoy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	0,900	143,16	128,84
20	K	317353121	Debniecie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	4,800	40,71	195,41
21	K	317353221	Debniecie mostových rím akéhokolvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	4,800	5,35	25,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,160	1 361,86	217,90
23	K	318211120	Murivo podmuroviek oplotenia obojst., lícované, zo železobetónu C 20/25 vr. výstuže a debnenia	m3	3,690	252,71	932,50
24	K	334323127	Mostné opory zo železového betónu tr C 25/30	m3	3,600	100,77	362,77
25	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	48,000	15,39	738,72
26	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	48,000	7,40	355,20
27	K	334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,410	1 317,54	540,19
28	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	51,000	42,41	2 162,91
29	M	5923113510	Stĺpik plotový železobetónový LUKAPLOT 165x95x3000	ks	32,320	8,61	278,28
30	M	5923113520	Stĺpik plotový železobetónový LUKAPLOT 165x95x2800	ks	70,700	8,37	591,76
31	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	35,000	8,16	285,60
32	M	3133106200_2	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli pr.48 mm dl.2,20m komplet	ks	25,000	5,96	149,00
33	M	3133106200_3	Vzpera pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli pr.38 mm dl.2,- 2,5 m komplet	ks	10,000	6,67	66,70
34	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	157,000	13,94	2 188,58
35	M	5923333801	Betónový prefabrikát PD 250, Plotová doska, rozm. 2 500 x 50 x 300mm, PREFA Bytča-Hrabové.	ks	158,570	15,24	2 416,61
36	K	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,000	23,24	139,44
37	M	55332000	Zábradlie ocel. trubkové vč.povrchovej úpravy	m	6,000	72,69	436,14

4 - Vodorovné konštrukcie

2 158,20

38	K	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	4,460	112,04	499,70
39	K	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	20,000	14,78	295,60
40	K	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	20,000	14,78	295,60
41	K	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,620	1 353,27	839,03
42	K	451541193	Drenážny betón podkladný	m3	1,100	69,85	76,84
43	K	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	4,500	33,65	151,43

5 - Komunikácie

842,00

44	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,600	3,67	240,75
45	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	37,000	0,51	18,87
46	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	37,000	0,26	9,62
47	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	37,000	7,66	283,42
48	K	577134371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	37,000	7,82	289,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

630,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	936172111	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	14,000	6,29	88,06
50	M	55321000	Kotvenie zbradlia vč.kotv.skrutiek	ks	6,000	15,57	93,42
51	M	5532000	Kotvenie rimsy - motýľ+kotva	kus	8,000	8,42	67,36
52	K	948101000	Podperné konštrukcie oceleové dočasné - zriadenie, odstránenie, nájom	m3	12,960	29,46	381,80

99 - Presun hmôt HSV

2 267,62

53	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	139,890	16,21	2 267,62
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 885,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 124,22

54	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	55,000	3,70	203,50
55	M	3133101100_1	Pletivo PVC (zelený) poplastované na pozinkovaný oceľ;veľkosť 53/3,0/1750 s príslušenstvom	m	55,000	4,14	227,70
56	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	19,43	19,43
57	M	5534370800	Brána ESPACE dvojkridlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 3,50x1,75m F40, 2K RETIC	ks	1,000	647,01	647,01
58	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,760	34,97	26,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

761,43

59	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,000	0,18	3,60
60	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	46,240	0,22	10,17
61	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020	1 814,22	36,28
62	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	92,480	0,24	22,20
63	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,080	582,75	46,62
64	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	20,000	2,71	54,20
65	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	23,000	0,63	14,49
66	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	44,240	2,98	131,84
67	M	2836288002320	Profilované fólie 25m x100cm základový pás ochrana proti vzliňajúcej vlhkosti	m2	50,880	1,54	78,36
68	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	40,000	3,25	130,00
69	M	6283229100	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 40	m2	46,000	4,91	225,86
70	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	26,04	7,81

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

KS:

Dátum: 3.10.2017

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				47 873,09
Materiál				21 545,19
Montáž				26 327,90
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				47 873,09
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	47 873,09	9 574,62
Cena s DPH		v	EUR	57 447,71

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 3.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	47 873,09	57 447,71
01	SO.01 - Hlavný objekt (ZTI)	14 749,95	17 699,94
02	SO.01 - Hlavný objekt (UVK)	16 938,16	20 325,79
03	Elektroinštalácia	16 184,98	19 421,98
03.1	Elektromontáže	8 809,89	10 571,87
03.2	Bleskozvod	1 503,36	1 804,03
03.3	Slaboprúd	4 262,53	5 115,04
03.4	Ostatné	1 609,20	1 931,04
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 873,09	57 447,71



Mestský úrad

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 26 591 891
IČD/H: 78202200/465

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 01 - SO.01 - Hlavný objekt (ZTI)

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 749,95
Materiál	1 855,58
Montáž	12 894,37
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 749,95

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	14 749,95	2 949,99

Cena s DPH v EUR 17 699,94

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 01 - SO.01 - Hlavný objekt (ZTI)

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 855,58	12 894,37	14 749,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 855,58	12 894,37	14 749,95
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizáci	773,58	2 762,42	3 536,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodo	1 053,42	5 354,18	6 407,60
724 - Zdravotechnika - strojné vybave	5,09	1 161,93	1 167,02
725 - Zdravotechnika - zariad'. predm	23,49	3 615,84	3 639,33
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			14 749,95

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: **01 - SO.01 - Hlavný objekt (ZTI)**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

14 749,95

PSV - Práce a dodávky PSV

14 749,95

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 536,00

1	K	721110105	Výkopy na kanalizáciu	m	40,000	0,00	20,76	830,40
2	K	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	15,000	4,17	8,63	192,00
3	K	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	51,000	4,73	8,78	689,01
4	K	721171111	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	39,000	9,29	9,63	737,88
5	K	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	0,000	10,21	10,36	0,00
6	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	2,03	4,88	76,01
7	K	721173206	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	25,000	2,20	5,79	199,75
8	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	0,00	2,36	40,12
9	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	0,00	3,49	20,94
10	K	721212303	Podlahový nerezový žliabok so sifónom do sprch	ks	0,000	0,00	84,17	0,00
11	K	721212305	Podlahový vpust nerezový s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 75	ks	2,000	0,00	30,06	60,12
12	K	721221101	Zápachová uzávierka nerezová umývadlová	ks	8,000	0,00	32,83	262,64
13	K	721221111	Zápachová uzávierknerozová drezová	ks	1,000	0,00	50,50	50,50
14	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	0,000	54,76	8,74	0,00
15	K	721262105	Kanalizačný prívzdušňovací ventil DN100	ks	5,000	0,00	37,88	189,40
16	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	14,44	0,98	30,84
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	64,000	0,02	0,64	42,24
18	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,000	0,06	0,78	0,00
19	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	77,000	0,00	0,79	60,83
20	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,704	0,00	19,72	53,32

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 407,60

21	K	722120114	Výkopové práce na vodovod	m	3,000	0,00	16,83	50,49
22	K	722171112	Potrúbie plasthliníkové bezšvíkové prof. 18 mm DN15 v kotúčoch vrátane izolácie	m	92,000	7,74	7,24	1 378,16
23	K	722171114	Potrúbie plasthliníkové bezšvíkové prof.26 v kotúčoch DN20 vrátane izolácie	m	0,000	12,54	9,23	0,00
24	K	722171125	Potrúbie plasthliníkové bezšvíkové prof. v kotúčoch DN 25 vrátane izolácie	m	37,000	0,00	21,88	809,56
25	K	722171126	Potrúbie plasthliníkové bezšvíkové prof. 40 vrátane izolácie	m	14,000	0,00	34,79	487,06
26	K	722171127	Potrúbie plasthliníkové bezšvíkové prof.50 vrátane izolácie	m	14,000	0,00	49,67	695,38
27	K	722171213	Potrúbie z plastických hmôt - ochranná rúra FXP63	m	3,000	0,00	9,81	29,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722171215	Potrubi z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4 vrátane ochranej rúry FXP63, resp. tepelnej izolácie	m	3,000	0,00	12,81	38,43
29	K	722190222	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	2,000	31,81	25,08	113,78
30	K	722190223	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	4,000	41,61	26,96	274,28
31	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15 a dodávka	ks	38,000	0,00	6,10	231,80
32	K	722220111	Montáž a dodávka armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	38,000	1,43	2,75	158,84
33	K	722229101	Montáž a dodávka ventilu výtokového s pripojením na hadici (1ks), vypúšťacieho (2ks), automatických odvzdušňovacích nádob (3ks)	ks	6,000	1,49	1,97	20,76
34	K	722231041	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	4,000	0,00	8,42	33,68
35	K	722231042	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, spätný ventil DN15	ks	1,000	0,00	12,63	12,63
36	K	722231043	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, spätný ventil DN32	ks	1,000	0,00	25,25	25,25
37	K	722231044	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	4,000	0,00	21,04	84,16
38	K	722231045	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,000	0,00	25,25	75,75
39	K	722231282	Montáž a dodávka regulačného ventilu na cirk. potr. G 3/4 DN 20	ks	0,000	0,00	46,76	0,00
40	K	722231284	Montáž a dodávka regulačného ventilu na cirk. potr. G 5/4 DN 32	ks	0,000	0,00	65,47	0,00
41	K	722233003	Montáž a dodávka chemickej úpravy vody G 1 900 l/h	ks	1,000	0,00	1 515,10	1 515,10
42	K	722239102	Montáž a dodávka ventilu poistného G 3/4	ks	1,000	0,00	27,78	27,78
43	K	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s navijákom 25/30	súb	0,000	0,00	420,87	0,00
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	160,000	0,26	0,98	198,40
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,000	0,04	0,83	139,20
46	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,426	0,00	18,02	7,68

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 167,02

47	K	724131113	Dodávka + montáž, čerpadla vodovodné, ponorné s hydrforom 80 litrovým so sacím košom pre hĺbku studne od 16 do 22 m, Q=1,1 l/s H=45 m v.s. a s príslušenstvom	súb	1,000	0,00	505,04	505,04
48	K	724132122	Montáž a dodávka cirkulačného čerpadla elektronického Q=0.1 l/s, H=2mV.S.	súb	1,000	0,00	294,60	294,60
49	K	724211111	Montáž a dodávka expanznej nádoby 18 l vrátane ventilu	súb	2,000	0,00	111,95	223,90
50	K	724231111	Montáž a dodávka tlakomera s teplomerom	súb	1,000	0,00	25,25	25,25
51	K	724319114	Montáž a dodávka ohrievača TUV TATRAMAT 500 litrového	ks	1,000	5,09	40,24	45,33
52	K	724411101	Montáž a dodávka filtra so spätným preplachom DN 40	súb	1,000	0,00	63,13	63,13
53	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,889	0,00	0,47	9,77

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 639,33

54	K	725119309	Montáž a dodávka záchodovej misy závesnej s šikmym odpadom vrátane nádržky	súb	5,000	0,00	336,68	1 683,40
55	K	725129730	Montáž a dodávka pisoáru vrátane senzorového kompletu	ks	2,000	1,76	3,62	10,76
56	K	725219201	Montáž a dodávka umývadla malého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu, na konzoly	súb	5,000	0,00	58,92	294,60
57	K	725219401	Montáž a dodávka umývadla veľkého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	3,000	0,00	63,13	189,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	725241513	Montáž a dodávka - vanička sprchová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	súb	4,000	0,00	126,26	505,04
59	K	725329101	Montáž a dodávka drezu bez výtokových armatúr	súb	1,000	0,00	168,35	168,35
60	K	725333350	Montáž a dodávka výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, liatinová	súb	1,000	0,00	58,92	58,92
61	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2 podumyvadlom a drezom	súb	18,000	0,00	3,20	57,60
62	K	725829201	Montáž a dodávka batérie drezovej nástennej chromovanej s hadicou	ks	1,000	1,16	5,59	6,75
63	K	725829202	Montáž a dodávka batérie umývadlovej nástennej nad výlevku a kaďu	ks	2,000	2,78	6,44	18,44
64	K	725829600	Montáž a dodávka batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	8,000	0,00	54,71	437,68
65	K	725849201	Montáž a dodávka batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy, s masážnymi tryskami	ks	4,000	0,21	2,47	10,72
66	K	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	17,000	0,73	3,21	66,98
67	K	725929101	Montáž a dodávka namáčacej kade	súb	1,000	0,00	126,26	126,26
68	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	0,00	0,37	4,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica
Objekt: 02 - SO.01 - Hlavný objekt (UVK)

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

KS:
Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav Stoklas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 938,16
Materiál	8 797,98
Montáž	8 140,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 938,16

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 938,16	3 387,63

Cena s DPH	v EUR	20 325,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 02 - SO.01 - Hlavný objekt (UVK)

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 797,98	8 140,18	16 938,16
PSV - Práce a dodávky PSV	8 797,98	8 140,18	16 938,16
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 028,20	952,29	3 980,49
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00	689,66	689,66
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potr	1 916,27	4 750,03	6 666,30
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 538,26	1 422,04	3 960,30
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. teles	1 315,25	326,16	1 641,41
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			16 938,16

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 02 - SO.01 - Hlavný objekt (UVK)

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

16 938,16

PSV - Práce a dodávky PSV

16 938,16

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

3 980,49

1	K	731119115	Montáž kotla liatinového teplovodného na tuhé palivá napr. Viadrus DUO 21 kW do 5 čl.s 528 litrovým zásobníkom a ostatným príslušenstvom	súb	1,000	0,00	724,31	724,31
2	M	4847887470	Kotol na tuhé palivá Viadrus DUO Saphir 21kW	ks	1,000	2 779,58		2 779,58
3	M	4847887460	Dodávka a montáž - komínová sada , spalínovod prof. 160, dl. 1m	ks	1,000	58,28		58,28
4	M	4847887160	Riadič kotlový so snímačmi teploty a sada konektorov a prepojení	ks	1,000	130,83		130,83
5	M	4847887150	Izbovy regulátor s riadením ekvitermu vrátane príslušenstva	ks	1,000	59,51		59,51
6	K	731341160	Dorava kotla	ks	1,000	0,00	199,45	199,45
7	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	t	0,201	0,00	141,96	28,53

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

689,66

8	K	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 65, dl.1,1m	ks	2,000	0,00	64,44	128,88
9	K	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	4,000	0,00	4,87	19,48
10	K	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	2,000	0,00	6,25	12,50
11	K	732111401	Anuloid Q=1,8 m3/h so vstupmi DN40	ks	0,000	6,99	8,89	0,00
12	K	732331546	Montáž a dodávka - Expanzomat s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb	1,000	0,00	104,66	104,66
13	K	732421101	Čerpadlo teplovodné obehové špirálové (do potrubia) elektronické ku TČ (0,25 l/s, H=3 m V.S.)	súb	1,000	0,00	371,38	371,38
14	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového elektronického DN 25	súb	1,000	0,00	43,60	43,60
15	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,173	0,00	52,94	9,16

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 666,30

16	K	733111102	Potrubie z rúrok poplastovaného hliníka bezšvových 16x2 napr. Uponor MLC Uni Pipe plus v kotúčoch vrátane ochrannej rúry alebo tepelnej izolácie	m	650,000	2,39	4,83	4 693,00
17	K	733111104	Potrubie z rúrok ocelových alebo poplastovaného hliníka napr. Uponor MLC Uni Pipe Plus v kotúčoch vrátane ochrannej rúry alebo tepelnej izolácie v kotúčoch alebo tvčiach 25x2.25	m	0,000	3,10	5,15	0,00
18	K	733111105	Potrubie z rúrok ocelových alebo poplastovaného hliníka bezšvových napr. Uponor MLC Uni Pipe PLUS v tyčiach 32x3 v tvčiach vrátane tepelnej izolácie	m	53,000	4,14	5,97	535,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	733111106	Potrúbie z rúrok oceľových DN32 vrátane tepelnej izolácie	m	24,000	5,67	6,85	300,48
20	K	733161611	Dodávka + montáž, skrinka rozdeľovacej stanice pre pre 12 okruhov vrátane rozdeľovača H i s prechodkami, napr. Uponor Uni-C mosadzný	súb	1,000	0,00	607,31	607,31
21	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z o rúrok do priem. DN80	m	727,000	0,01	0,50	370,77
22	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	4,173	0,00	38,08	158,91

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 960,30

23	K	734241216	Ventil spätný závitový - priamy G 5/4	ks	2,000	8,17	3,63	23,60
24	K	734251123	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový napr. P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	ks	1,000	51,36	2,22	53,58
25	K	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2 alebo guľový ventil 16bar, s pripojením na hadicu	ks	1,000	0,00	8,74	8,74
26	K	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1 alebo guľový ventil 16 bar	ks	6,000	0,00	12,09	72,54
27	K	734271136	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4 alebo guľový ventil 16 bar	ks	6,000	0,00	18,97	113,82
28	K	734291112	Ostané armatúry, automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil	ks	3,000	3,92	1,10	15,06
29	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	4,03	1,10	15,39
30	K	734291215	Ostané armatúry, filter závitový DN 32	ks	1,000	0,00	10,80	10,80
31	K	734292214	Vyvažovací ventil radiatorový priamy G 3/4, priamy	ks	2,000	15,44	3,20	37,28
32	K	734292312	Termostatická hlavica k radiátoru, napr. Herz Mini H	ks	24,000	9,81	2,64	298,80
33	K	734292313	pripájacia sústava k radiátoru Ventil Kompakt, napr. Herz 3000	ks	24,000	10,28	2,65	310,32
34	K	734292314	Prechodka medzi pripojovacou sústavou radiátora a plasthlinikovou trúbkou 16x2, resp. rozdeľovača	ks	96,000	13,11	3,21	1 566,72
35	K	734292315	Prechodka medzi rozdeľovačmi a plasthlinikovou trúbkou 25x2,25	ks	8,000	16,20	3,63	158,64
36	K	734292316	Termostatický ventil k radiátorom napr. Heimeier 4360 xp=2K	ks	24,000	19,55	4,32	572,88
37	K	734294104	Príslušenstvo k radiátorom - záslepky, odvzdušňovací ventil, upevňovacie konzoly	ks	24,000	0,19	0,41	14,40
38	K	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 20 vrátane pohonu, napr. ESBE	ks	1,000	0,00	319,68	319,68
39	K	734295122	Prepínací ventil trojcestný DN32 vrátane pohonu	ks	1,000	0,00	270,60	270,60
40	K	734411121	Združený teplomer s tlakomerom	ks	5,000	14,35	5,14	97,45

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesa

1 641,41

41	K	735158120	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	24,000	0,05	6,03	145,92
42	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	24,000	0,00	7,56	181,44
43	M	4845390100	Vykurovacie telesa doskové oceľové KORAD VKP 11K 600x0400	ks	3,000	54,55		163,65
44	M	4845390300	Vykurovacie telesa doskové oceľové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	16,000	57,63		922,08
45	M	4845390400	Vykurovacie telesa doskové oceľové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	1,000	74,26		74,26
46	M	4845390500	Vykurovacie telesa doskové oceľové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	2,000	77,03		154,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: **03.1 - Elektromontáže**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 809,89
Materiál	6 586,06
Montáž	2 223,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 809,89

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	8 809,89	1 761,98

Cena s DPH	v EUR	10 571,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.1 - Elektromontáže

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 586,06	2 223,83	8 809,89
D1 - Montážne práce	6 586,06	2 223,83	8 809,89
D2 - M-21 Elektroinštalácia	6 586,06	2 223,83	8 809,89
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			8 809,89

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: **03.1 - Elektromontáže**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

8 809,89

D1 - Montážne práce

8 809,89

D2 - M-21 Elektroinštalácia

8 809,89

1	K	210101432	Trúbka FXP 16	m	80,000	0,00	1,07	85,60
2	K	210110005	Prepínač zapustený rad. 7	ks	1,000	0,00	3,47	3,47
3	K	210110023	Prepínač zapustený rad. 5	ks	5,000	0,00	4,78	23,90
4	K	210110049	Spínač zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	11,000	0,00	2,69	29,59
5	K	210110050	Prepínač zapustený rad. 6	ks	4,000	0,00	2,94	11,76
6	K	210111071	Zásuvka 230 V	ks	40,000	0,00	2,83	113,20
7	K	210190051	Montáž rozvádzača HR	ks	1,000	0,00	57,93	57,93
8	K	210200068	Svietidlo LED resp.alt.stropné min IPx0	ks	10,000	0,00	5,33	53,30
9	K	210200070	Svietidlo LED resp.alt.lineárne min IPx0	ks	25,000	0,00	5,33	133,25
10	K	210205400	Núdzové svietidlo	ks	4,000	0,00	1,78	7,12
11	K	210800014	Vodič medený uložený CY 6mm2 ZŽ	m	60,000	0,00	0,20	12,00
12	K	210800023	Kábel silový CYKY-O 2x1,5 mm2	m	120,000	0,00	0,31	37,20
13	K	210800032	Kábel silový NHXH-J 3x1,5 mm2	m	130,000	0,00	0,53	68,90
14	K	210800161	Kábel silový medený CYKY-J 5x6 mm2	m	50,000	0,00	0,77	38,50
15	K	210810056	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	40,000	0,00	2,82	112,80
16	K	210810057	Kábel silový medený CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	0,00	2,82	112,80
17	K	210810165	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	380,000	0,00	2,59	984,20
18	K	210810176	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	480,000	0,00	0,69	331,20
19	K	212190003	Vývod pre napojenie zariadení	ks	1,000	0,00	2,67	2,67
20	K	210000025	Hlavná svorka uzemňovacia	ks	1,000	0,00	4,44	4,44
21	M	348290033	Svietidlo núdzové	ks	4,000	48,87		195,48
22	M	341002.11	Kábel silový NHXH-J 3x1,5 mm2	m	130,000	1,65		214,50
23	M	3410100231	Kábel silový CYKY-O 2x1,5 mm2	m	120,000	0,40		48,00
24	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	40,000	0,66		26,40
25	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	1,60		64,00
26	M	3410109500	Kábel silový medený CYKY-J 5x6 mm2	m	50,000	1,87		93,50
27	M	3410350085	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	380,000	0,37		140,60
28	M	3410350086	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	480,000	0,59		283,20
29	M	3410403400	Vodič medený uložený CY 6mm2 ZŽ	m	60,000	1,26		75,60
30	M	3450201580	Prepínač zapustený rad. 6	ks	4,000	5,85		23,40
31	M	3450710200	Trúbka FXP 16	m	80,000	0,54		43,20
32	M	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový zapustený	ks	11,000	4,26		46,86
33	M	345712111	Vývod pre napojenie zariadení	ks	1,000	5,60		5,60
34	M	348581100	Svietidlo LED resp.alt.stropné min IPx0	ks	10,000	66,64		666,40
35	M	348584500	Svietidlo LED resp.alt.lineárne min IPx0	ks	25,000	79,68		1 992,00
36	M	3544215000	Hlavná svorka uzemňovacia	ks	1,000	0,29		0,29
37	M	3570171400	Rozvádzače HR	ks	1,000	2 441,56		2 441,56
38	M	3580051060	Zásuvka 230V	ks	40,000	4,89		195,60
39	M	345020149	Prepínač zapustený rad. 5	ks	5,000	4,89		24,45
40	M	345020166	Prepínač zapustený rad. 7	ks	1,000	5,42		5,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: **03.2 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 503,36
Materiál	678,16
Montáž	825,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 503,36

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 503,36	300,67

Cena s DPH	v EUR	1 804,03
-------------------	--------------	-----------------

Projektant


Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČO DPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.2 - Bleskozvod

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	678,16	825,20	1 503,36
D1 - Montážne práce	678,16	825,20	1 503,36
D2 - M-21 Elektroinštalácia	678,16	825,20	1 503,36
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 503,36

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.2 - Bleskozvod

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

1 503,36

D1 - Montážne práce

1 503,36

D2 - M-21 Elektroinštalácia

1 503,36

1	K	210220004	Vodič FeZn D30/4mm/1m=0,952kg	ks	60,000	0,00	0,26	15,60
2	K	210220101	Vodič FeZn D 8 mm/1m=0,40kg	kg	70,000	0,00	1,78	124,60
3	K	210220212	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	18,000	0,00	11,55	207,90
4	K	210220262	Trubka netrieštivá samozhášava FXP	m	60,000	0,00	0,53	31,80
5	K	210220301	Bleskozvodová svorka SR 03	ks	18,000	0,00	1,60	28,80
6	K	210220301.1	Bleskozvodová svorka SS,	ks	40,000	0,00	1,60	64,00
7	K	210220302	Bleskozvodová svorka SR	ks	20,000	0,00	2,22	44,40
8	K	210220302.1	Bleskozvodová svorka SZ,	ks	6,000	0,00	2,22	13,32
9	K	210220309	Pripájacia svorka kovových súčasti HR SP1	ks	20,000	0,00	1,45	29,00
10	K	210220312	Podpera vedenia HR PV	ks	130,000	0,00	1,45	188,50
11	K	210220327	Krabica KO 128	ks	6,000	0,00	1,78	10,68
12	K	210000025	Bleskozvod-svorka SO okapových žlabov	ks	30,000	0,00	2,22	66,60
13	M	354904A34	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových žlabov	ks	30,000	1,09		32,70
14	M	354040720	HR-Svorka SR 03	ks	18,000	1,00		18,00
15	M	3410102157	HR-Svorka SR	ks	20,000	0,75		15,00
16	M	3410106052	I-Trubka netrieštivá samozhášava FXP	m	60,000	0,49		29,40
17	M	345715240	Škatuľa odbočná KO 125	ks	6,000	1,84		11,04
18	M	35402017001	Pripájacia svorka kovových súčasti HR SP1	ks	20,000	0,52		10,40
19	M	3540403600	HR-Podpera PV	ks	130,000	0,92		119,60
20	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,50		20,00
21	M	3540500900	HR-Zemniaca tyč ZT 2	ks	18,000	15,35		276,30
22	M	354421501	Vodič FeZn D 8 mm/1m=0,40kg	kg	70,000	1,27		88,90
23	M	3544221400	Vodič FeZn D30/4mm/1m=0,952kg	ks	60,000	0,80		48,00
24	M	3549033150	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	1,47		8,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.3 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36591891

IČO DPH:

SK2022001465

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 262,53
Materiál	3 627,41
Montáž	635,12
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 262,53

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 262,53	852,51

Cena s DPH	v	EUR	5 115,04
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: **03.3 - Slaboprúd**

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 627,41	635,12	4 262,53
D1 - Montážne práce	3 627,41	635,12	4 262,53
D2 - M-22 Elektromontáže-slaboprúdo	3 627,41	635,12	4 262,53
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			4 262,53

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.3 - Slaboprúd

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

4 262,53

D1 - Montážne práce

4 262,53

D2 - M-22 Elektromontáže-slaboprúdové rozvody

4 262,53

1	K	220281302	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	920,000	0,00	0,53	487,60
2	K	220301201	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	8,000	0,00	1,78	14,24
3	K	221521721	Montáž - skriňa RACK s príslušenstvom	kus	1,000	0,00	133,28	133,28
4	M	3410102250	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	8,000	25,77		206,16
5	M	3415041060	Kábel UTP 4x2x0,5 cat 5E	m	920,000	0,58		533,60
6	M	3455111840	Dodávka - Skriňa RACK s príslušenstvom	kus	1,000	2 887,65		2 887,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.4 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.10.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36591891

IČO DPH: SK2022001465

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 609,20
Materiál	0,00
Montáž	1 609,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 609,20

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	1 609,20	321,84

Cena s DPH	v EUR	1 931,04
-------------------	--------------	-----------------

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36591891
IČDPH: SK2022001465



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.4 - Ostatné

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	1 609,20	1 609,20
D1 - Montážne práce	0,00	1 609,20	1 609,20
D2 - M-21 Elektroinštalácia	0,00	1 609,20	1 609,20
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			1 609,20

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zemplínska Teplica

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

Časť: 03.4 - Ostatné

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 03.10.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Stoklas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

1 609,20

D1 - Montážne práce

1 609,20

D2 - M-21 Elektroinštalácia

1 609,20

1	K	HZS -001	Revízia zariadenia	HOD	32,000	0,00	9,35	299,20
2	K	HZS -002	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	HOD	80,000	0,00	6,55	524,00
3	K	HZS -003	Prepojenie inštalácie	HOD	20,000	0,00	6,55	131,00
4	K	HZS -004	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	HOD	68,000	0,00	6,55	445,40
5	K	HZS -005	Prípojenie vodočov pospájania a uzemnenia	HOD	32,000	0,00	6,55	209,60