

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 64

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	495 111,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	495 111,26
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	495 111,26	99 022,25

Cena s DPH	v	EUR	594 133,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIG, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 64
Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici
 Miesto: Dátum: 7.6.2017
 Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	495 111,26	594 133,51
01	SO 01 Pôvodná budova	109 734,04	131 680,85
1	Zateplenie fasády	55 044,14	66 052,97
2	Zateplenie strešnej konštrukcie	34 033,23	40 839,88
3	Úprava vnútorných priestorov a výplňových konštrukcií	12 799,49	15 359,39
4	Ostatné doplnkové konštrukcie	6 029,90	7 235,88
5	Bleskozvod	1 827,28	2 192,74
02	SO 02 Prístavba	385 377,22	462 452,66
1	Hrubá stavba	140 493,38	168 592,06
2	Zateplenie fasády	38 449,60	46 139,52
3	Zateplenie strešnej konštrukcie	21 882,65	26 259,18
4	Úprava vnútorných priestorov	56 804,04	68 164,85
5	Výplňové konštrukcie	11 583,00	13 899,60
6	Ostatné doplnkové konštrukcie	2 433,83	2 920,60
7	Elektroinštalácia	33 205,46	39 846,55
8	Ústredné vykurovanie	66 055,13	79 266,16
9	Zdravotechnická inštalácia	14 470,13	17 364,16
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		495 111,26	594 133,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici
Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova
Časť: 1 - Zateplenie fasády

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 044,14
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				55 044,14
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	55 044,14	11 008,83

Cena s DPH v EUR 66 052,97

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28. 2. 2018 *Mikul*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIG spol. s r.o.

Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČO DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	55 044,14
HSV - Práce a dodávky HSV	51 720,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 435,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 312,80
99 - Presun hmôt HSV	972,27
PSV - Práce a dodávky PSV	3 323,35
764 - Konštrukcie klampiarske	3 323,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 044,14

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 044,14

HSV - Práce a dodávky HSV

51 720,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

38 435,72

1	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	185,698	1,13	209,84
2	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	557,794	9,78	5 455,23
3	K	622464232R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm - ostenia	m2	100,779	18,33	1 847,28
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) - ozn A1	m2	50,226	16,04	805,63
5	K	622491181	Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	658,573	0,34	223,91
6	K	625251612R	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie - ozn A2	m2	40,312	27,32	1 101,32
7	K	625251578R	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - ozn A	m2	550,394	49,04	26 991,32
8	K	625251406R	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy - ozn A1	m2	50,226	31,95	1 604,72
9	K	625251652	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhladov hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy - ozn A3	m2	7,400	26,55	196,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 312,80

10	K	9319941311	Tesnenie polymérovým tmelom	m	846,320	2,14	1 811,12
11	K	931994141	Tesnenie PU penou - pod parapety K1	m	72,000	1,90	136,80
12	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou WAP	m2	648,332	1,71	1 108,65
13	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	743,840	1,73	1 286,84
14	K	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	3 719,200	1,27	4 723,38
15	K	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	743,840	1,08	803,35
16	K	952901111	Vyčistenie po obvode budovy	m2	209,280	3,02	632,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	953945102R	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	81,330	5,78	470,09
18	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	48,000	2,91	139,68
19	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	96,150	1,85	177,88
20	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	354,180	1,87	662,32
21	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škrár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	129,666	1,51	195,80
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,405	9,52	51,46
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,215	0,31	5,03
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,405	6,86	37,08
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,405	0,77	4,16
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,405	12,42	67,13

99 - Presun hmôt HSV

972,27

27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,117	17,63	883,56
28	K	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	50,117	1,77	88,71

PSV - Práce a dodávky PSV

3 323,35

764 - Konštrukcie klampiarske

3 323,35

29	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	35,000	0,46	16,10
30	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	31,640	0,53	16,77
31	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	72,000	0,84	60,48
32	K	764430260R	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 780 mm - ozn K3	m	3,600	21,80	78,48
33	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	99,370	0,93	92,41
34	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	m	29,200	0,64	18,69
35	K	764430250	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm - ozn K4	m	18,600	18,10	336,66
36	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm - ozn K1	m	72,000	14,99	1 079,28
37	K	764430260	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm - ozn K3	m	66,780	21,80	1 455,80
38	K	764731117R	Oplechovanie okraja striešok Z VIPLANYL plechov rš 220 mm - ozn. K2	m	10,390	10,27	106,71
39	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	32,614	1,90	61,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 2 - Zateplenie strešnej konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7.6.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	34 033,23
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	34 033,23
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 033,23	6 806,65

Cena s DPH	v EUR	40 839,88
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *Mikuláš*

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Handwritten signature
MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 2 - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	34 033,23
HSV - Práce a dodávky HSV	706,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	706,55
PSV - Práce a dodávky PSV	33 326,68
712 - Izolácie striech	120,16
713 - Izolácie tepelné	11 457,88
762 - Konštrukcie tesárske	2 462,58
764 - Konštrukcie klampiarske	9 626,27
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	7 206,34
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 453,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 033,23

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 2 - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 033,23

HSV - Práce a dodávky HSV

706,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

706,55

1	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	383,320	1,35	517,48
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,735	6,79	32,15
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,735	9,52	45,08
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	66,290	0,31	20,55
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,735	6,86	32,48
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,735	12,42	58,81

PSV - Práce a dodávky PSV

33 326,68

712 - Izolácie striech

120,16

7	K	712300841	Očistenie strechy - S1+S2 + S3	m2	6,435	0,32	2,06
8	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásmi na sucho geotextíliá	m2	6,435	2,05	13,19
9	M	6936654900	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	m2	7,400	0,74	5,48
10	M	283100000	Kotvy	ks	41,828	0,70	29,28
11	K	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	m2	6,435	2,55	16,41
12	M	2833100200	Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia-strešná 15 G, svetlošedá, rozmer 2x20m	m2	7,400	6,76	50,02
13	K	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 36 m	%	1,164	3,20	3,72

713 - Izolácie tepelné

11 457,88

14	K	713141151r	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho	m2	6,435	1,42	9,14
15	M	2837640640	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 8 cm	m2	6,757	6,07	41,01
16	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	383,320	1,42	544,31
17	M	6314150320	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska hrúbka 180 mm	m2	390,987	12,97	5 071,10
18	M	6314150330	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska hrúbka 200 mm	m2	390,987	14,41	5 634,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	112,997	1,40	158,20

762 - Konštrukcie tesárske

2 462,58

20	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	383,320	2,82	1 080,96
21	M	6051117100	Neopracované dosky a fošne neomietané akost' A hr. 18-22mm x B=170-240mm	m3	4,048	173,52	702,41
22	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech - ozn H	m2	13,480	7,53	101,50
23	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	14,828	4,63	68,65
24	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	383,320	0,46	176,33
25	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,120	22,40	226,69
26	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,565	4,50	106,04

764 - Konštrukcie klampiarske

9 626,27

27	K	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	33,760	3,17	107,02
28	K	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl Ruukki Monterrey premium, sklon do 30°	m2	383,320	17,32	6 639,10
29	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	383,320	0,84	321,99
30	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, priplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	20,040	0,12	2,40
31	K	764322230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm - ozn K5	m	43,520	10,61	461,75
32	K	764731112R	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z VIPLANYLU rš. 160 mm ozn K7	m	13,350	6,96	92,92
33	K	764731114R	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z VIPLANYLU rš. 400 mm - ozn K7	m	13,350	14,14	188,77
34	K	764751113R	Odpadová rúra kruhová D 125 mm z lakoplastovaného plechu vrátane doplnkov - ozn K6	m	29,200	28,52	832,78
35	K	764761122R	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z lakoplastovaného plechu - ozn K6	m	31,640	23,75	751,45
36	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	12,15	48,60
37	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	94,468	1,90	179,49

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

7 206,34

38	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	383,320	2,11	808,81
39	M	6288001180	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-TRELA PLUS tlmenie hluku 15db, pod falcované krytiny	m2	440,818	6,67	2 940,26
40	K	765901082	Montáž strešnej fólie	m2	498,316	1,84	916,90
41	M	6285271250	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, FOALBIT AL S 40 (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	573,063	3,71	2 126,06
42	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	67,920	6,10	414,31

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 453,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	20,040	3,49	69,94
44	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	383,200	2,59	992,49
45	K	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	m2	383,200	3,63	1 391,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 3 - Úprava vnútorných priestorov a výplňových konštrukcií

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:

IČO:

Obec Zemplínska Teplica

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 799,49
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 799,49
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 799,49	2 559,90

Cena s DPH	v EUR	15 359,39
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

28.2.2018 *M. M.*
Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

M. M.
MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplíci

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 3 - Úprava vnútorných priestorov a výplňových konštrukcií

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 799,49
HSV - Práce a dodávky HSV	6 199,26
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 820,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 753,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 539,48
99 - Presun hmôt HSV	85,01
PSV - Práce a dodávky PSV	6 600,23
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	32,02
766 - Konštrukcie stolárske	3 224,75
771 - Podlahy z dlaždíc	688,38
776 - Podlahy pŕovlakové	730,86
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 583,57
783 - Dokončovacie práce - nátery	28,14
784 - Dokončovacie práce - maľby	312,51
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 799,49

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 3 - Úprava vnútorných priestorov a výplňových konštrukcií

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 799,49

HSV - Práce a dodávky HSV

6 199,26

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 820,95

1	K	311273220	Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 375 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x499)	m2	0,990	45,30	44,85
2	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	12,49	12,49
3	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	15,26	61,04
4	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	22,22	88,88
5	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	12,738	17,75	226,10
6	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	62,476	22,21	1 387,59

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 753,82

7	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	29,670	1,88	55,78
8	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2	29,670	5,24	155,47
9	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	222,708	1,23	273,93
10	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2	175,931	4,25	747,71
11	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	252,378	4,19	1 057,46
12	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	33,14	298,26
13	M	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	2,000	17,33	34,66
14	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	ks	7,000	18,65	130,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 539,48

15	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	95,190	2,82	268,44
16	K	962031135	Búranie priečok z tvárníc alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	53,402	1,30	69,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pátených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,927	16,89	83,22
18	K	965081712	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,950	1,46	18,91
19	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,44	2,20
20	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,29	0,58
21	K	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	1,080	9,89	10,68
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,486	14,37	107,57
23	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	28,955	2,48	71,81
24	K	978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	29,749	2,55	75,86
25	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,194	6,79	137,12
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,194	9,52	192,25
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,582	0,31	18,78
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,194	6,86	138,53
29	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	121,164	0,77	93,30
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie (17 01), ostatné	t	20,194	12,42	250,81

99 - Presun hmôt HSV

85,01

31	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,186	6,04	67,56
32	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	11,186	1,56	17,45

PSV - Práce a dodávky PSV

6 600,23

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

32,02

33	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	5,08	20,32
34	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	3,35	6,70
35	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umyvadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	2,45	4,90
36	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,319	0,30	0,10

766 - Konštrukcie stolárske

3 224,75

37	K	766641011	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2 m x š. 0.8 m	ks	1,000	9,57	9,57
38	M	6114122200R	Plastové jednokídlové dvere so zárubňou a hliníkovým prahom, 800/1970 otváracé	ks	1,000	391,48	391,48
39	K	766641012	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	1,000	10,40	10,40
40	M	6114122300R	Plastové jednokídlové dvere so zárubňou a hliníkovým prahom, 900/1970 otváracé	ks	1,000	440,41	440,41
41	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	16,900	6,33	106,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	6114123900R	Plastové dvojkrídlové dvere a nadsvetlíkom, so zárubňou a hliníkovým prahom, 1350/2100 + 1450/750 otváracé	ks	1,000	704,21	704,21
43	M	6114124000R	Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom, so zárubňou a hliníkovým prahom, 1200/2100 + 1300/750 otváracé	ks	1,000	625,97	625,97
44	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	9,000	3,97	35,73
45	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	2,000	34,90	69,80
46	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	5,000	39,84	199,20
47	M	6116400700	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 80x197 cm	ks	2,000	188,90	377,80
48	K	766669921	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	ks	9,000	1,99	17,91
49	M	5533401890	Kompletná sada-set - zámok, vložka FAB, kovanie	ks	9,000	23,30	209,70
50	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,992	0,80	25,59

771 - Podlahy z dlaždíc

688,38

51	K	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výšky 100 mm	m	23,150	2,22	51,39
52	K	771576115	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	19,470	16,64	323,98
53	M	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	98,033	0,45	44,11
54	M	5976428101	Dlaždice keramické protišmykové - podľa výberu investora	m2	23,964	9,35	224,06
55	M	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	17,428	1,09	19,00
56	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	6,625	3,90	25,84

776 - Podlahy povlakové

730,86

57	K	776411200	Montáž podlahových soklíkov alebo lišty s jadrom	m	44,460	0,35	15,56
58	M	2841291840r	Soklová lišta s jadrom a uholníky soklových lišt	bm	46,683	4,29	200,27
59	K	776511810	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	18,830	1,62	30,50
60	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	29,925	5,25	157,11
61	M	2841291570	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43	m2	30,823	10,54	324,87
62	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7,283	0,35	2,55

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 583,57

63	K	781441020	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek keram. do malty 300 x 300 mm	m2	45,277	21,04	952,63
64	M	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	203,747	0,45	91,69
65	M	5976428101.1	Dlaždice keramické - podľa výberu investora!	m2	49,805	9,35	465,68
66	M	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	36,222	1,09	39,48
67	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	15,495	2,20	34,09

783 - Dokončovacie práce - nátery

28,14

68	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	7,000	4,02	28,14
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovacie práce - maľby

312,51

69	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	205,601	1,52	312,51
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcii Materskej školy v Zemplinskej Teplicí
Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova
Časť: 4 - Ostatné doplnkové konštrukcie

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 7.6.2017
Objednávateľ: IČO:
Obec Zemplínska Teplica IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 029,90			
Ostatné náklady	0,00			
Cena bez DPH	6 029,90			
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 029,90	1 205,98

Cena s DPH v EUR 7 235,88

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *M. Č. 1*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

[Signature]

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 4 - Ostatné doplnkové konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 029,90
HSV - Práce a dodávky HSV	3 082,42
1 - Zemné práce	220,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	322,72
5 - Komunikácie	166,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 016,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 261,99
99 - Presun hmôt HSV	94,45
PSV - Práce a dodávky PSV	2 682,52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	736,04
771 - Podlahy z dlaždíc	1 797,17
783 - Dokončovacie práce - nátery	149,31
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	264,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 029,90

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 4 - Ostatné doplnkové konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 029,90

HSV - Práce a dodávky HSV

3 082,42

1 - Zemné práce

220,02

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	65,280	1,82	118,81
2	K	130201001	Odkop zeminy pre nový okapový chodník horn. tr.3 ručne	m ³	3,085	28,52	87,98
3	K	166101101	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m ³	3,085	3,09	9,53
4	K	181201101	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	20,565	0,18	3,70

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

322,72

5	K	311311811	Odkvapový chodník - betónový, prostý tr.C 12/15	m ³	2,057	68,53	140,97
6	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m ²	12,639	10,44	131,95
7	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m ²	12,639	3,94	49,80

5 - Komunikácie

166,32

8	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení do hr.100 mm	m ²	20,565	2,20	45,24
9	K	627471231	Reprofilácia podláh sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m ²	4,920	24,61	121,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 016,92

10	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m ²	4,400	7,10	31,24
11	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m ²	4,400	2,66	11,70
12	K	632450016	Betónový poter - Baumit FLEXBETON hrubý pripojený hr.30mm vrátane spojovacieho mostíka	m ²	65,280	14,92	973,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 261,99

13	K	931994141	Tesnenie polymérovým tmelom do pl 1,5 cm ²	m	52,880	1,90	100,47
14	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	65,280	1,98	129,25
15	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	3,085	59,47	183,46
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,760	9,52	226,20
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,640	0,31	103,12
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,760	6,86	162,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,760	0,77	18,30
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	23,760	12,42	295,10
21	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	deň	10,000	4,31	43,10

99 - Presun hmôt HSV

94,45

22	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	15,637	6,04	94,45
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 682,52

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

736,04

23	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	71,808	2,35	168,75
24	M	50-78950807	<i>Ardalon 1K plus, jednozložková pružná izolácia</i>	kg	247,885	1,91	473,46
25	M	2353201300	<i>Lepiaca páska Dichtband š.120 mm + zapracovanie</i>	m	26,440	2,83	74,83
26	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,170	2,65	19,00

771 - Podlahy z dlaždíc

1 797,17

27	K	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne výšky 100 mm	m	22,040	2,22	48,93
28	K	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	65,280	20,20	1 318,66
29	M	5856051280r	<i>Špeciálne lepidlo C2TE S1 Atro, flexibilná lepiaca malta, spotreba 4,5 kg/m2</i>	kg	303,678	0,45	136,66
30	M	5976428101	<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové - podľa výberu investora!</i>	m2	2,424	9,35	22,66
31	M	51-122652	<i>Flex Fuge hellgrau, pružná škárovacia hmota, spotreba 2,4 kg/m2</i>	kg	158,435	1,28	202,80
32	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	17,297	3,90	67,46

783 - Dokončovacie práce - nátery

149,31

33	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	23,700	0,75	17,78
34	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	23,700	3,63	86,03
35	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	23,700	1,92	45,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

264,96

36	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - prekládka orientačné tabule, vľajky, osvetlenie, striešky	hod	32,000	8,28	264,96
----	---	-----------	--	-----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej
Teplíci
Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova
Časť: 5 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 827,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 827,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 827,28	365,46

Cena s DPH	v EUR	2 192,74
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18.2.2018 *Marek M.*


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 5 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 827,28
D3 - Práce a dodávky M	1 827,28
21-M - Elektromontáže	1 827,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 827,28

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 01 - SO 01 Pôvodná budova

Časť: 5 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 827,28

D3 - Práce a dodávky M

1 827,28

21-M - Elektromontáže

1 827,28

1	K	210000001	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revíznej správy a dodávky nových bleskozvodných konzol 36 ks a nové lano AlMgsi - prekládka pred zateplovací systém fasády	súb	1,000	1 128,40	1 128,40
2	K	210000002	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revíznej správy, nové kotvenie 1ks/2bm + nové lano - prekládka v časti strešnej roviny nad hydroizolačný systém	súb	1,000	698,88	698,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 1 - Hrubá stavba

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140 493,38
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	140 493,38
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	140 493,38	28 098,68

Cena s DPH	v EUR	168 592,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

29.2.2018 *M. M.*

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36187232
IČ DPH: SK2020033554

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplíci

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 1 - Hrubá stavba

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	140 493,38
HSV - Práce a dodávky HSV	131 362,34
1 - Zemné práce	4 736,54
2 - Zakladanie	15 514,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	52 969,77
4 - Vodorovné konštrukcie	44 594,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 759,58
99 - Presun hmôt HSV	6 787,46
PSV - Práce a dodávky PSV	2 872,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 872,85
M - Práce a dodávky M	6 258,19
21-M - Elektromontáže	659,67
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	5 598,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 493,38

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 1 - Hrubá stavba

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 493,38

HSV - Práce a dodávky HSV

131 362,34

1 - Zemné práce

4 736,54

1	K	1211000000	Zameranie a vytyčenie stavby	sub	1,000	414,00	414,00
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	109,845	0,86	94,47
3	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 1000 m ³	m ³	94,031	4,25	399,63
4	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	9,008	35,75	322,04
5	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	29,106	10,28	299,21
6	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	29,106	1,18	34,35
7	K	132301201	Výkop ryhy šírky do 2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	60,974	24,48	1 492,64
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m ³	60,974	1,69	103,05
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	184,111	2,54	467,64
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	1 288,777	0,24	309,31
11	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	184,111	3,09	568,90
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	184,111	0,60	110,47
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	366,150	0,33	120,83

2 - Zakladanie

15 514,10

14	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	205,263	0,17	34,89
15	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	41,053	36,61	1 502,95
16	K	273313811	Betón základových dosiek, prostý tr.C 30/37	m ³	49,606	83,81	4 157,48
17	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	27,895	9,85	274,77
18	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	27,895	3,32	92,61
19	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,484	1 196,67	579,19
20	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,660	1 065,59	2 834,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 30/37 hr. 30 cm - základový pás	m3	17,014	125,96	2 143,08
22	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	29,079	79,79	2 320,21
23	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,960	9,97	9,57
24	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,960	3,37	3,24
25	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,231	1 100,59	254,24
26	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	16,404	79,70	1 307,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

52 969,77

27	K	311234560	Murivo nosné (m3)-z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x300x249)	m3	331,956	129,43	42 965,07
28	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (375x250x249)	m3	5,040	127,16	640,89
29	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	2,892	133,36	385,68
30	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,089	504,57	549,48
31	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	12,49	99,92
32	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	32,000	19,27	616,64
33	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	80,000	25,53	2 042,40
34	K	317162139	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	16,000	38,87	621,92
35	K	330311714	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 30/37	m3	7,803	93,63	730,59
36	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	138,720	11,50	1 595,28
37	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	138,720	3,46	479,97
38	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	1,897	1 181,83	2 241,93

4 - Vododorovné konštrukcie

44 594,89

39	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	m3	88,912	88,60	7 877,60
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	372,195	8,43	3 137,60
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	372,195	3,47	1 291,52
42	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	372,195	6,19	2 303,89
43	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	372,195	1,70	632,73
44	K	411354236	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	47,940	14,35	687,94
45	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	9,302	1 259,04	11 711,59
46	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	1,520	1 067,79	1 623,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	41,494	88,60	3 676,37
48	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	366,356	9,32	3 414,44
49	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	366,356	2,85	1 044,11
50	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	58,320	10,95	638,60
51	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	58,320	2,87	167,38
52	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	3,453	1 260,12	4 351,19
53	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,725	102,80	485,73
54	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,709	1 416,77	1 004,49
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,995	17,54	455,95
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,995	3,49	90,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 759,58

57	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	638,800	1,85	1 181,78
58	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	3 194,000	1,18	3 768,92
59	K	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	638,800	1,08	689,90
60	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	396,800	2,82	1 118,98

99 - Presun hmôt HSV

6 787,46

61	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 123,752	6,04	6 787,46
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 872,85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 872,85

62	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	64,480	0,19	12,25
63	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	t	0,023	1 605,14	36,92
64	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	248,028	2,83	701,92
65	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h	m2	297,936	4,93	1 468,82
66	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	64,480	3,06	197,31
67	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h	m2	77,376	4,93	381,46
68	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 m	%	27,987	2,65	74,17

M - Práce a dodávky M

6 258,19

21-M - Elektromontáže

659,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	742180221	Uzemnenie v základoch - upresníme	súb	1,000	659,67	659,67

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

5 598,52

70	K	430861004	Montáž rôznych dielov - prvá cenová krivka do 1 000 kg vrátane	kg	2 760,000	0,37	1 021,20
71	M	4249540000	Konštrukcia oceľová - únikové schodisko viid' projekt	t	1,876	1 658,45	3 111,25
72	M	4249540000R	Konštrukcia oceľová pre spojovací krčok - viid' projekt	t	0,884	1 658,45	1 466,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 2 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7.6.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	38 449,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 449,60
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 449,60	7 689,92

Cena s DPH	v EUR	46 139,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28.1.2018 *Mikul H*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

[Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 2 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 449,60
HSV - Práce a dodávky HSV	38 449,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 195,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 403,90
99 - Presun hmôt HSV	849,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 449,60

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 2 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 449,60

HSV - Práce a dodávky HSV

38 449,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 195,79

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	101,480	1,13	114,67
2	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	405,020	9,78	3 961,10
3	K	622464232R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm - ostenia	m2	60,416	18,33	1 107,43
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) - ozn B1a	m2	33,100	16,04	530,92
5	K	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	465,436	0,34	158,25
6	K	625251612R	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie - ozn B2	m2	22,656	27,32	618,96
7	K	625251578R	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - ozn B	m2	395,020	49,04	19 371,78
8	K	625251578R1	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - ozn B3	m2	10,000	49,04	490,40
9	K	625251406R	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy - ozn B1a	m2	33,100	31,95	1 057,55
10	K	625251406R1	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy - ozn B1b	m2	55,860	31,95	1 784,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 403,90

11	K	9319941311	Tesnenie polymérovým tmelom	m	584,400	2,14	1 250,62
12	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	638,800	1,85	1 181,78
13	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	3 194,000	1,18	3 768,92
14	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	638,800	1,19	760,17
15	K	952901111	Vyčistenie po obvode budovy	m2	157,500	3,02	475,65
16	K	953945102R	BAUMIT Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	81,330	5,75	467,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	26,300	2,91	76,53
18	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	49,000	1,85	90,65
19	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	177,500	1,87	331,93

99 - Presun hmôt HSV

849,91

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,810	17,63	772,37
21	K	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	43,810	1,77	77,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej
Teplíci
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 3 - Zateplenie strešnej konštrukcie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 882,65
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 882,65
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 882,65	4 376,53

Cena s DPH v EUR 26 259,18

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18.1.2018 *M. M.*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: **3 - Zateplenie strešnej konštrukcie**

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 882,65
HSV - Práce a dodávky HSV	2 542,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 303,79
99 - Presun hmôt HSV	238,91
PSV - Práce a dodávky PSV	19 339,95
712 - Izolácie striech	4 512,57
713 - Izolácie tepelné	9 020,69
762 - Konštrukcie tesárske	761,99
764 - Konštrukcie klampiarske	3 414,21
765 - Konštrukcie - krytiny	1 630,49
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 882,65

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 3 - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 882,65

HSV - Práce a dodávky HSV

2 542,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 303,79

1	K	625251401R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie XPS, lepenie celoplošne	m2	28,000	17,36	486,08
2	K	631346377R	Mazanina z betónu ľahkého (m2) polystyrénového, betónová zmes v spáde	m2	191,558	6,68	1 279,61
3	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	m3	11,493	46,82	538,10

99 - Presun hmôt HSV

238,91

4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	39,555	6,04	238,91
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

19 339,95

712 - Izolácie striech

4 512,57

5	K	712300841	Očistenie strechy - S3+S4	m2	242,708	0,32	77,67
6	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásmi na sucho geotextília	m2	242,708	2,05	497,55
7	M	6936654900	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	m2	279,114	0,74	206,54
8	M	283100000	Kotvy	ks	1 577,602	0,70	1 104,32
9	K	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	m2	242,708	2,55	618,91
10	M	2833100200	Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia-strešná 15 G, svetlošedá, rozmer 2x20m	m2	279,114	6,76	1 886,81
11	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	43,918	2,75	120,77

713 - Izolácie tepelné

9 020,69

12	K	713141151r	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho	m2	191,558	1,42	272,01
13	M	2837640560	BÁŠF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm	m2	603,408	6,28	3 789,40
14	M	2837640660	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 10 cm	m2	201,136	7,58	1 524,61
15	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	51,150	1,42	72,63
16	M	6314151550R	Tepelné izolácie ploché strechy, minerálna izolácia SMARTroof Base hr.200	m2	107,415	30,14	3 237,49
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	88,961	1,40	124,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konštrukcie tesárske

761,99

18	K	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	m2	28,000	8,09	226,52
19	M	5959074300	CETRIS BASIC cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 24 mm	m2	30,800	16,32	502,66
20	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,292	4,50	32,81

764 - Konštrukcie klampiarske

3 414,21

21	K	764322250	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 600 mm - ozn K2+K14	m	14,000	16,20	226,80
22	K	764731112R	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviiek z VIPLANYLU rš. 200mm ozn K9+K10+K13+K15	m	92,600	8,61	797,29
23	K	764731117R	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviiek z VIPLANYLU rš. 850 mm - ozn K8	m	66,200	23,81	1 576,22
24	K	764751111	Odpadová rúra kruhová D 80 mm z lakoplastovaného plechu vrátane doplnkov - ozn K17	m	4,000	19,96	79,84
25	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z lakoplastovaného plechu vrátane doplnkov - ozn K19	m	17,100	22,14	378,59
26	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z lakoplastovaného plechu - ozn K16	m	7,000	21,89	153,23
27	K	764761232R	Žlabový kotlík - ozn K18	ks	2,000	12,15	24,30
28	K	764R	Montáž lišty, k strešnej krytine	m	12,400	1,10	13,64
29	M	2832990340	Poplastovaný plech PVC- kačirková lišta-nerez	m	13,020	7,73	100,64
30	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	33,506	1,90	63,66

765 - Konštrukcie - krytiny

1 630,49

31	K	765901082	Montáž strešnej fólie	m2	266,979	1,84	491,24
32	M	6285271250	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, FOALBIT AL S 40 (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	220,292	3,71	817,28
33	M	6285271250R	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, BAUDER TEC DBR. (parotesná zábrana)	m2	58,823	3,88	228,23
34	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	15,368	6,10	93,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcii Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 4 - Úprava vnútorných priestorov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 804,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	56 804,04
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	56 804,04	11 360,81

Cena s DPH	v EUR	68 164,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18.2.2018 *M. M. M.*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 4 - Úprava vnútorných priestorov

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	56 804,04
HSV - Práce a dodávky HSV	26 990,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 147,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 993,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 118,98
99 - Presun hmôt HSV	730,68
PSV - Práce a dodávky PSV	29 813,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 250,96
713 - Izolácie tepelné	3 328,12
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	244,48
763 - Konštrukcie - drevostavby	622,16
766 - Konštrukcie stolárske	1 771,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	930,51
771 - Podlahy z dlaždíc	8 105,18
775 - Podlahy vlysové a parketové	482,33
776 - Podlahy povlakové	4 052,64
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 183,93
783 - Dokončovacie práce - nátery	64,32
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 777,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 804,04

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 4 - Úprava vnútorných priestorov

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 804,04

HSV - Práce a dodávky HSV

26 990,60

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 147,17

1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	15,26	152,60
2	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	22,000	19,27	423,94
3	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	91,245	17,75	1 619,60
4	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	177,894	22,21	3 951,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 993,77

5	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	396,800	1,88	745,98
6	K	611461146	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	m2	396,800	7,00	2 777,60
7	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	915,072	1,23	1 125,54
8	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	m2	915,072	5,79	5 298,27
9	K	632440016	Sadrový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr.58 mm	m2	369,800	22,12	8 179,98
10	M	101000206	Okrajová dilatčná páska hr. 10mm x 80mm (50m)	bale nie	6,000	6,81	40,86
11	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	16,000	33,14	530,24
12	M	5533194300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm	ks	5,000	18,03	90,15
13	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	ks	11,000	18,65	205,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 118,98

14	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	396,800	2,82	1 118,98
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

99 - Presun hmôt HSV

730,68

15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	96,143	6,04	580,70
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	999281193	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	96,143	1,56	149,98

PSV - Práce a dodávky PSV

29 813,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 250,96

17	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky	m2	196,588	2,35	461,98
18	M	50-78950807	Ardalon 1K plus, jednozložková pružná izolácia	kg	688,058	2,00	1 376,12
19	M	2353201300	Lepiaca páska Dichtband š. 120 mm + zapracovanie	m	139,800	2,83	395,63
20	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	0,702	24,55	17,23

713 - Izolácie tepelné

3 328,12

21	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	174,840	0,60	104,90
22	M	6314150590	Tepelné izolácie podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 30x600x1000	m2	178,337	5,22	930,92
23	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	211,880	1,32	279,68
24	M	2837640620	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 6 cm	m2	432,235	4,55	1 966,67
25	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	32,822	1,40	45,95

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

244,48

26	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	30,56	244,48
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

763 - Konštrukcie - drevostavby

622,16

27	K	763132210	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	32,930	18,08	595,37
28	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,954	4,50	26,79

766 - Konštrukcie stolárske

1 771,61

29	K	766124100	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	ks	8,000	10,76	86,08
30	M	766R1	Záchodová zástenka	ks	8,000	72,04	576,32
31	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	16,000	3,97	63,52
32	M	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	ks	5,000	37,75	188,75
33	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	11,000	39,84	438,24
34	K	766669921	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	ks	16,000	1,99	31,84
35	M	5533401890	Kompletná sada-set - zámok, vložka FAB, kovanie	ks	16,000	23,30	372,80
36	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,576	0,80	14,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

930,51

37	K	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	7,600	28,68	217,97
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	5534667050	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	7,600	60,49	459,72
39	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	8,800	12,44	109,47
40	M	5534667360	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, hliníkové eloxované	m	8,800	15,14	133,23
41	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	9,204	1,10	10,12

771 - Podlahy z dlaždíc

8 105,18

42	K	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne výšky 100 mm	m	195,670	2,22	434,39
43	K	771576115	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	186,950	16,64	3 110,85
44	M	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	929,327	2,10	1 951,59
45	M	5976428101	Dlaždice keramické protišmykové - podľa výberu investora	m2	227,169	9,35	2 124,03
46	M	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	165,214	1,09	180,08
47	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	78,009	3,90	304,24

775 - Podlahy vlysové a parketové

482,33

48	K	775592111	Montáž parozábrany - fólia PE	m2	369,800	0,47	173,81
49	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	380,894	0,81	308,52

776 - Podlahy povlakové

4 052,64

50	K	776411200	Montáž podlahových soklíkov alebo lišty s jadrom	m	108,600	0,35	38,01
51	M	2841291840r	Soklová lišta s jadrom a uholníky soklových lišt	bm	114,030	4,29	489,19
52	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	218,010	5,25	1 144,55
53	M	2841291570	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43	m2	224,550	10,54	2 366,76
54	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	40,385	0,35	14,13

781 - Dokončovacie práce a obklady

6 183,93

55	K	781441020	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek keram. do malty 300 x 300 mm	m2	145,288	21,04	3 056,86
56	M	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	653,796	2,10	1 372,97
57	M	5976428101.1	Dlaždice keramické - podľa výberu investora!	m2	159,817	9,35	1 494,29
58	M	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	116,230	1,09	126,69
59	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	60,508	2,20	133,12

783 - Dokončovacie práce - nátery


64,32

60	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	16,000	4,02	64,32
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 777,20

61	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 169,208	1,52	1 777,20
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 5 - Výplňové konštrukcie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 583,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 583,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 583,00	2 316,60

Cena s DPH	v EUR	13 899,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *M. M.*
Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

MIGL spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 98
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 5 - Výplňové konštrukcie

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 583,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 583,00
766 - Konštrukcie stolárske	11 583,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 583,00

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: **5 - Výplňové konštrukcie**

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 583,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 583,00

766 - Konštrukcie stolárske

11 583,00

1	K	766621400R	Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami vrátane pásky	m	235,150	4,84	1 138,13
2	M	6114124800R	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 2400/2000 mm štvorkridlové otváracé, otváracie -sklopné, vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P9	ks	4,000	338,66	1 354,64
3	M	6114124800R1	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 2450/2825 mm štvorkridlové pevné, vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P14	ks	4,000	493,87	1 975,48
4	M	6114124800R2	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 1900/2825 mm štvorkridlové pevné, otváracie -sklopné vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P15	ks	1,000	378,64	378,64
5	M	6114120900R	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 1000/2000 mm dvojkridlové otváracé, otváracie -sklopné, vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P11	ks	6,000	141,11	846,66
6	M	6114107800R	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 600/1250 mm jednokridlové otváracé, otváracie -sklopné, vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P12	ks	2,000	56,44	112,88
7	M	6114124300R	Plastové okno s izolačným trojsklom H/B 1500/2000 mm štvorkridlové otváracé, otváracie -sklopné, vrátane vnútorného plastového a vonkajšieho Al parapetu-P10	ks	18,000	211,68	3 810,24
8	K	766641071	Montáž dverí s hydroizolačnými ISO páskami (vrátane pásky)	m	44,300	7,46	330,48
9	M	6114123000R	Protipožiarne dvere s trojsklom H/B 1500/2550 dvojkridlové otváracé -P5	ks	1,000	269,51	269,51
10	M	6114123000R1	Plastvé dvere s trojsklom H/B 1500/2800mm dvojkridlové otváracé s nadsvetlíkom -P6	ks	1,000	296,32	296,32
11	M	6114123000R3	Plastvé dvere s trojsklom H/B 1100/2800mm jednokridlové otváracé s nadsvetlíkom -P7	ks	1,000	216,36	216,36
12	M	6114123000R4	Plastvé dvere s trojsklom H/B 1100/2900mm jednokridlové otváracé s nadsvetlíkom -P8	ks	1,000	225,77	225,77
13	M	6114123000R5	Plastvé dvere s trojsklom H/B 1900/4000mm dvojkridlové otváracé s nadsvetlíkom -P13	ks	1,000	535,96	535,96
14	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	114,911	0,80	91,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 6 - Ostatné doplnkové konštrukcie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 433,83
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 433,83
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 433,83	486,77

Cena s DPH	v EUR	2 920,60
-------------------	--------------	-----------------

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ


23. 2. 2018 *Mikuláš*



Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554



Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 6 - Ostatné doplnkové konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 433,83
HSV - Práce a dodávky HSV	1 939,04
1 - Zemné práce	152,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	638,36
4 - Vodorovné konštrukcie	107,19
5 - Komunikácie	195,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	514,07
99 - Presun hmôt HSV	330,70
PSV - Práce a dodávky PSV	395,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	395,43
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	99,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 433,83

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 6 - Ostatné doplnkové konštrukcie

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 433,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 939,04

1 - Zemné práce

152,98

1	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	17,795	3,09	54,99
2	K	174101102	Zásyp štrkovým podsypom a riečne kamenivo - ručný	m3	2,278	9,29	21,16
3	M	5834392900	Kamenivo riečne hrubé 16-32 a	t	4,328	14,05	60,81
4	K	181201101	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	88,973	0,18	16,02

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

638,36

5	K	311311811	Chodník - betónový, prostý tr.C 12/15	m3	9,315	68,53	638,36
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

107,19

6	K	434311113	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	12,300	6,54	80,44
7	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,042	10,46	21,36
8	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,042	2,64	5,39

5 - Komunikácie

195,74

9	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení do hr.100 mm	m2	88,973	2,20	195,74
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

514,07

10	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	98,300	3,25	319,48
11	M	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	99,283	1,96	194,59

99 - Presun hmôt HSV

330,70

12	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	54,752	6,04	330,70
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

395,43

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

395,43

13	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	56,420	2,18	123,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm	m2	64,883	1,47	95,38
15	M	6288000650	Lišta Fondaline 2 m	ks	46,345	3,60	166,84
16	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,852	2,65	10,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

99,36

17	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - osadenie, tabule, vlajky, osvetlenie	hod	12,000	8,28	99,36
----	---	-----------	---	-----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej
Teplíci
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 7 - Elektroinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: IČO:
Obec Zemplínska Teplica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 33 205,46
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 33 205,46

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	33 205,46	6 641,09

Cena s DPH v EUR 39 846,55

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *[Signature]*



Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

[Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplíci

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 7 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	33 205,46
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M - M	33 205,46
210 01 - Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	885,01
210 04 - Vonkajšie vedenie NN	3 537,75
210 10 - Ukončenie vodičov- súbory pre káble	74,58
210 11 - Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	587,63
210 12 - Ústrojenstvo ístiace	1 081,32
210 14 - Ovládacie, návestné a signálne prístroje	39,96
210 19 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork	1 108,04
210 20 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	16 584,26
210 22 - Vedenia uzemňovacie	2 819,71
210 8 - Vodiče, šnúry a káble medené	4 821,80
213 2 - PPV a HZS	1 366,40
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	299,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 205,46

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplíci

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: **7 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **33 205,46**

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M **0,00**

M - M **33 205,46**

210 01 - Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice **885,01**

1	K	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	0,73	146,00
2	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	200,000	0,45	90,00
3	K	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	30,000	1,43	42,90
4	M	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	m	30,000	0,70	21,00
5	K	21001-0301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	kus	95,000	1,35	128,25
6	M	345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	95,000	0,28	26,60
7	K	21001-0321	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	46,000	3,28	150,88
8	M	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	46,000	1,08	49,68
9	K	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muríva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	200,000	0,70	140,00
10	M	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	200,000	0,06	12,00
11	K	21101-0010P	Montáž požiarnej kotvy	kus	70,000	0,46	32,20
12	M	354 9041096	Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50	kus	70,000	0,65	45,50

210 04 - Vonkajšie vedenie NN **3 537,75**

13	K	21004-0731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm	m	1 325,000	2,67	3 537,75
----	---	------------	--	---	-----------	------	----------

210 10 - Ukončenie vodičov- súbory pre káble **74,58**

14	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm ²	kus	57,000	0,55	31,35
15	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10 mm ²	kus	10,000	0,69	6,90
16	K	21010-0145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm ²	kus	19,000	1,73	32,87
17	K	21010-0145.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x10 mm ²	kus	2,000	1,73	3,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

210 11 - Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo

587,63

18	K	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	36,000	1,35	48,60
19	M	345 300L161	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámika, biely	kus	36,000	3,04	109,44
20	M	345 531L001	Rámik 1-násobný , biely	kus	36,000	0,70	25,20
21	K	21011-0043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	7,000	1,35	9,45
22	M	345 313L161	Prepínač rad.5 s krytom, bez rámika, biely	kus	7,000	4,18	29,26
23	M	345 531L001..	Rámik 1-násobný biely	kus	7,000	0,84	5,88
24	K	21011-0043D	Demontáž spínača	kus	35,000	1,08	37,80
25	K	21011-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	4,000	3,04	12,16
26	M	345 319L161	Prepínač rad. (6+6) , s krytom, bez rámika, biely	kus	4,000	4,98	19,92
27	M	345 531L001-	Rámik 1-násobný , biely	kus	4,000	0,96	3,84
28	K	21011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	12,000	1,43	17,16
29	M	345 324L161	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely	kus	12,000	3,50	42,00
30	M	345 531L001,	Rámik 1-násobný , biely	kus	12,000	0,81	9,72
31	K	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	30,000	2,67	80,10
32	M	345 411A201.	Zásuvka 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	30,000	4,57	137,10

210 12 - Ústrojenstvo istiace

1 081,32

33	K	21012-0401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	kus	2,000	1,66	3,32
34	M	358 5101E23	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	kus	2,000	4,06	8,12
35	K	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	1,000	2,98	2,98
36	M	358 5306E25	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) C25/3	kus	1,000	15,32	15,32
37	K	21012-0470	Montáž, modulový prúdový chránič 2-pól. do 25A	kus	4,000	2,27	9,08
38	M	358 5521E32	Chránič prúdový s ističom 10A /1N /C/ 30mA, 1 fáz	kus	4,000	110,66	442,64
39	K	21012-0493P	Montáž prepäťovej ochrany	kus	3,000	3,88	11,64
40	M	358 5602B48.	Zvodič prepätia typ 2 (C) 3-0-pól ,	kus	2,000	93,18	186,36
41	M	358 5605B28	Prepät'ová ochrana B+C , 3-pól. pre TN-C	kus	1,000	401,86	401,86

210 14 - Ovládacie, návěstné a signálne prístroje

39,96

42	K	21014-0461	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	6,000	1,22	7,32
43	M	345 330L161	Ovládač tlač. rad.1/0, s krytom, bez rámika, biely	kus	6,000	4,62	27,72
44	M	345 531L001,,	Rámik 1-násobný , biely	kus	6,000	0,82	4,92

210 19 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork

1 108,04

45	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	16,04	16,04
46	M	357 000264643	Rozvádzač R3	kus	1,000	1 092,00	1 092,00

210 20 - Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

16 584,26

47	K	21020-1045D	Demontáž svietidiel	kus	98,000	6,98	684,04
48	K	21020-1045P	Montáž LED svietidiel	kus	180,000	8,04	1 447,20
49	M	348 912103990	Svietidlo typ A	ks	33,000	89,54	2 954,82
50	M	348 912103991	Svietidlo typ B	ks	66,000	95,37	6 294,42
51	M	348 912103992	Svietidlo typ A1	ks	16,000	72,80	1 164,80
52	M	348 912103997	Svietidlo typ G	ks	33,000	58,24	1 921,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	348 912104004	Svietidlo typ F	ks	5,000	58,24	291,20
54	M	348 912104005	Svietidlo typ H	ks	7,000	96,10	672,70
55	M	348 912104006	Svietidlo typ F1	ks	18,000	58,24	1 048,32
56	M	348 912104008	Svietidlo typ N	ks	2,000	52,42	104,84

210 22 - Vedenia uzemňovacie

2 819,71

57	K	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	100,000	1,43	143,00
58	M	354 9000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm ²)	m	100,000	2,58	258,00
59	K	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	170,000	4,46	758,20
60	M	354 9001070	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm ²)	m	100,000	1,15	115,00
61	M	354 9001082	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC pláštom (50mm ²)	m	70,000	3,09	216,30
62	M	354 9001089	Strešné držiaky vedenia :5218691 , typ 165 MBG-8	kus	110,000	1,14	125,40
63	K	21022-0131	Montáž zvodového drôtu	m	30,000	0,97	29,10
64	M	354 9000005	Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláštom (78mm ²)	m	30,000	5,06	151,80
65	K	21022-0221	Montáž zvodovej tyče	kus	5,000	11,22	56,10
66	M	354 9034012	Tyč zvodová (Al) : 5401983, typ 101 VL2000, zúžená rúrová (D16-10x2000)mm	kus	5,000	11,07	55,35
67	M	354 9035003	Podstavec betónový (16kg) FangFix : 5403200, typ F-FIX-16, pre zvodové tyče, so základňou a svorkou (D365mm)	kus	5,000	14,87	74,35
68	K	21022-0302P	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	115,000	3,12	358,80
69	M	354 9040020	Svorka Vario pre T, krížové a paralelne spoje (St-FT) : 5311500, typ 249 8-10 ST, pre vodič D8-10	kus	10,000	1,68	16,80
70	M	354 9040056	Svorka krížová (St-FT) : 5312345, typ 252 8-10x16 FT, pre vodič D8-10x16	kus	10,000	4,02	40,20
71	M	354 9040058	Svorka krížová (St-FT) : 5312906, typ 250, pre vodič D8-10	kus	9,000	2,07	18,63
72	M	354 9040064	Svorka krížová (St-FT) : typ 256 A-DIN 40 FT, pre pás do FL40xFL40	kus	10,000	3,30	33,00
73	M	354 9041087.	Svorka prepojovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA	kus	6,000	19,47	116,82
74	M	354 9041090	Svorka (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (prípojovacia)	kus	70,000	0,43	30,10
75	K	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	12,34	24,68
76	M	354 9090001.	Hlavná ochranná prípojnica	kus	2,000	16,63	33,26
77	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	6,000	1,61	9,66
78	M	354 9071A11	Číselný štítko : 3049345, typ 311 N-ALU 16	kus	6,000	1,56	9,36
79	K	21022-0403	Montáž krabice,	kus	6,000	1,88	11,28
80	M	354 9070K05	Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	kus	6,000	6,79	40,74
81	K	21022-0403P	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	6,000	2,07	12,42
82	M	354 9070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	6,000	13,56	81,36

210 8 - Vodiče, šnúry a káble medené

4 821,80

83	K	21080-0646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	100,000	0,88	88,00
84	M	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	100,000	0,71	71,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	21081-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	220,000	1,11	244,20
86	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	220,000	0,47	103,40
87	K	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	180,000	1,03	185,40
88	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	180,000	0,47	84,60
89	K	21081-0045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 630,000	1,03	1 678,90
90	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 630,000	0,41	668,30
91	K	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	650,000	1,03	669,50
92	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	650,000	0,62	403,00
93	K	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	50,000	0,82	41,00
94	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	50,000	2,16	108,00
95	K	21086-0222	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 4x1	m	300,000	0,82	246,00
96	M	341 661M004	Kábel Cu signálny JYTY 4x1	m	300,000	0,46	138,00
97	K	21088-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5	m	50,000	0,91	45,50
98	M	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	50,000	0,94	47,00

213 2 - PPV a HZS

1 366,40

99	K	21329-0010P	Odpojenie a zaistenie vypnutého stavu	hod	15,000	9,22	138,30
100	K	21329-0015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	30,000	8,25	247,50
101	K	21329-0040P	Dohľadanie existujúcej inštalácie a provizorne napojenia	hod	40,000	9,22	368,80
102	K	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	70,000	8,74	611,80

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

299,00

103	K	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	50,000	5,98	299,00
-----	---	------------	--	-----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 8 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7.6.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	66 055,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	66 055,13
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	66 055,13	13 211,03

Cena s DPH	v EUR	79 266,16
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *Mikuláš*
Dátum a podpis:



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Huber
MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ DPH: SK2020033554

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 8 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	66 055,13
D1 - Práce PSV	65 587,13
D2 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 538,16
D3 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	11 282,27
D4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	19 191,70
D5 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	3 071,48
D6 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	6 910,87
D7 - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	9 404,84
D8 - SOLÁRNY SYSTÉM	7 660,54
D9 - ODŤAH SPALÍN	527,27
D10 - HZS	468,00
D11 - VYKUROVACIA SKÚŠKA	468,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 055,13

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 8 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 055,13

D1 - Práce PSV

65 587,13

D2 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

7 538,16

1	K	713411121	Montáž a lepenie trubicovej tepelnej izolácie pre potrubné rozvody	m	297,000	3,85	1 143,45
2	M	ARMHT25/22	Kučuková izolácia pre solárne potrubie od -40°C do +175°C hr. 25 mm pre 22x1,0 - HT ARMAFLEX 25/22	m	65,000	88,39	5 745,35
3	M	Lep.TL	Lepiaca páska na izoláciu Tubolit PE 50mmx25mx2mm (izolácia potrubia len v kotolni a pod podlahou)	m	232,000	0,30	69,60
4	M	TL35x30DG	Polyetylénová trubicová izolácia napr. Tubolit DG 35x30 - hr.30 mm	m	40,000	2,11	84,40
5	M	TL42x30DG	Polyetylénová trubicová izolácia napr. Tubolit DG 42x30 - hr.30 mm	m	192,000	2,58	495,36

D3 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

11 282,27

6	K	731119115	Montáž ekviterm., diaľkového ovládania, snímačov	súb	1,000	312,49	312,49
7	K	731119216	Montáž proporc. čerpadla	ks	3,000	96,10	288,30
8	K	731241083	Montáž kotolne (kotol, zásobník, uvedenie do prevádzky, vystavenie protokolu, meranie spaľín)	súb	1,000	1 943,76	1 943,76
9	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,600	108,44	65,06
10	K	732219316	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	súb	1,000	152,88	152,88
11	K	732331942	Montáž exp. nádoby	súb	1,000	25,48	25,48
12	K	734296325	Montáž a uvedenie do prevádzky (3 čerpadlá, 2 servopohony, prekáblovanie)	sub	1,000	117,94	117,94
13	M	7164403	Dialk. ovl. Vitotorol 200, konektory	sub	1,000	262,81	262,81
14	M	7179488	Ponorný snímač pre meranie teploty anuloídu a púzdru	ks	1,000	52,42	52,42
15	M	7194270	Modulárny rozdeľovač 3 násobný DN32+ upevnenie na stenu	ks	1,000	280,28	280,28
16	M	7194457	Hydraulická výhybkado 4,8 m ³ /h, DN 32 pre montáž pod rozdeľovač	ks	1,000	228,59	228,59
17	M	7198422	Proporc. čerpadlo Magna3 32-60F, 110W, 230V/50Hz	ks	1,000	575,85	575,85
18	M	7301062	Doplňková sada pre 1 vykurovací okruh so zmiešavačom	ks	1,000	136,86	136,86
19	M	7511786	Úpravňa vody napr. Viessmann Aquahome 30N, soľ 75kg, Filter Epurion 125-50, tester tvrdosti vody	ks	1,000	805,90	805,90
20	M	7534021	Proporcionálne čerpadlo napr. Grundfos Alpha 2 32-50, 26W, 230V/50Hz	ks	2,000	224,22	448,44
21	M	9573665	Expanzná nádoba 100l/6bar + armatúra so zaistením	ks	1,000	126,67	126,67
22	M	Čerp. sk.	Čerpadlová skupina pod kotol - Wilo Para 25-1/11 230V, 140W, uzatvár. armatúry, spätný ventil	ks	1,000	545,27	545,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	kot45	Plynový záv. kond. kotol napr. Viessmann Vitodens 45 kW s ekviterm. reg Vitotronic 200 H01B	ks	1,000	1 849,85	1 849,85
24	M	Z0120412	Multival. zás. napr. Viessmann Vitocelll 3440-M 950l, 2 snímače	ks	1,000	3 063,42	3 063,42

D4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

19 191,70

25	K	733121118	Montáž rúr vrátane tvaroviek a závesov do 42x1,5	m	763,000	12,59	9 606,17
26	K	733190107	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40 vrátane	m	763,000	0,28	213,64
27	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	420,000	0,28	117,60
28	M	dodavka	Strmeň s kotviacim materiálom pre stupačky a ležatý rozvod do DN40	ks	56,000	1,68	94,08
29	M	med'22x1	Medené potrubie polotvrde 22x1,0	m	65,000	9,62	625,30
30	M	733122203	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 15x1,2mm	m	215,000	6,28	1 350,20
31	M	733122204	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 22x1,2mm	m	32,000	10,16	325,12
32	M	733122205	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 28x1,5mm	m	55,000	12,51	688,05
33	M	733122206	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 35x1,5mm	m	145,000	18,36	2 662,20
34	M	733122207	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 42x1,5mm	m	105,000	22,66	2 379,30
35	M	733122208	Potrubie z uhlíkovej ocele vrátane tvaroviek 18x1,2mm	m	146,000	7,74	1 130,04

D5 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

3 071,48

36	K	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom DN10, DN15	ks	59,000	0,62	36,58
37	K	734209104	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi DN10, DN15	ks	102,000	0,64	65,28
38	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi DN25	ks	10,000	2,42	24,20
39	K	734209116	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi DN32	ks	4,000	2,89	11,56
40	K	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi DN40	ks	14,000	3,73	52,22
41	K	734209124	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi DN20	ks	2,000	2,83	5,66
42	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi DN25	ks	1,000	3,14	3,14
43	K	734223140	Nastavenie hydrauliky na radiátorových ventiloch	ks	51,000	2,65	135,15
44	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	22,34	67,02
45	K	734100811	Demontáž armatúr prírubových s dvomi prírubami do DN 50 0,01400	ks	8,000	4,06	32,48
46	K	734190814	Demontáž prírub rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	16,000	1,46	23,36
47	K	734200811	Demontáž armatúr závitových s jedným závitom do G 1/2 0,00045	ks	10,000	0,55	5,50
48	K	734200821	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045	ks	86,000	1,65	141,90
49	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	2,000	34,03	68,06
50	M	7199567	Servopohon SR10/230VHz k trojcestnému zmieš. ventilu	ks	1,000	126,67	126,67
51	M	7438940	Termostatický zmiešavací termostat 35-65°C	ks	1,000	47,32	47,32
52	M	7814924	Trojcestný prepínací ventil DN 25 s elektropohonom	ks	2,000	154,34	308,68
53	M	AOV 15	Automatický odvdzušňovací ventil Flamco DN15	ks	4,000	11,85	47,40
54	M	HERZ F40	Filter veľkosť oka 0,4mm do potrubia DN40	ks	1,000	27,02	27,02
55	M	HERZ GV25	Guľový kohúts pákovým ovládačom 0-120°C, DN25	ks	4,000	9,27	37,08
56	M	HERZ GV32	Guľový kohúts pákovým ovládačom 0-120°C, DN32	ks	3,000	11,54	34,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	HERZ GV40	Gulový kohút s pákovým ovládačom 0-120°C, DN40	ks	11,000	17,56	193,16
58	M	HERZ Mini 28	Termostatická hlavica napr. Herz Mini M 28x15 s poistkou proti dcudzeniu	ks	51,000	10,80	550,80
59	M	HERZ R20	HERZ - STRÖMAX-R, vyvažovací ventil DN20	ks	1,000	21,85	21,85
60	M	HERZ R25	HERZ - STRÖMAX-R, vyvažovací ventil DN25	ks	1,000	27,23	27,23
61	M	HERZ RL5/10p	Priamy ventil do spiatočky s prednastavením a vypúšťaním napr. Herz RL 5 DNO	ks	37,000	6,54	241,98
62	M	HERZ RL5/10r	Rohový ventil do spiatočky s prednastavením a vypúšťaním napr. Herz RL DN10	ks	6,000	6,65	39,90
63	M	HERZ RL5/15p	Priamy ventil do spiatočky s prednastavením a vypúšťaním napr. Herz RL DN15	ks	8,000	6,67	53,36
64	M	HERZ TS90p10	Priamy termostatický ventil bez prednastavenia napr. HERZ TS 90 DN10	ks	37,000	8,39	310,43
65	M	HERZ TS90p15	Priamy termostatický ventil bez prednastavenia napr. HERZ TS 90 DN15	ks	8,000	8,39	67,12
66	M	HERZ TS90r10	Rohový termostatický ventil bez prednastavenia napr. HERZ TS 90 DN10	ks	6,000	8,39	50,34
67	M	MIX20	Trojcestný závitový ventil zmiešavací DN20	ks	1,000	117,21	117,21
68	M	SV32	Spätná klapka závitová pružinová DN32	ks	1,000	9,46	9,46
69	M	SV40	Spätná klapka závitová pružinová DN40	ks	2,000	13,19	26,38
70	M	teplmer	Teplomer kruhový 0-120°C, l=60mm+príložný	ks	4,000	11,81	47,24
71	M	VK15	Plniaci a vypúšťací ventily DN15	ks	4,000	3,53	14,12

D6 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

6 910,87

72	K	735153222	Montáž radiátorov panelových	ks	51,000	20,68	1 054,68
73	K	735158120	Tlakové skúšky vykurovacích telies vodou	ks	51,000	4,64	236,64
74	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,000	25,04	125,20
75	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 0,02380	m2	1,200	308,02	369,62
76	K	735151812	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1600mm	ks	4,000	11,07	44,28
77	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa do odpadu	ks	105,000	0,24	25,20
78	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	420,000	0,47	197,40
79	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	5,000	29,04	145,20
80	M	7572337	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 21K506, výška 500, šírka 600mm	ks	2,000	49,80	99,60
81	M	7572339	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 21K508, výška 500, šírka 800mm	ks	4,000	56,17	224,68
82	M	7572396	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 22K508, výška 500, šírka 800mm	ks	2,000	57,82	115,64
83	M	7572398	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 22K510, výška 500, šírka 1000mm	ks	11,000	62,81	690,91
84	M	7572399	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 22K512, výška 500, šírka 1200mm	ks	6,000	70,92	425,52
85	M	7572400	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 22K514, výška 500, šírka 1400mm	ks	3,000	78,10	234,30
86	M	7572401	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 22K516, výška 500, šírka 1600mm	ks	1,000	88,09	88,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	7572462	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 33K512, výška 500, šírka 1200mm	ks	3,000	0,00	0,00
88	M	7572463	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 33K514, výška 500, šírka 1400mm	ks	8,000	131,04	1 048,32
89	M	7572464	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 33K516, výška 500, šírka 1600mm	ks	8,000	151,72	1 213,76
90	M	7572480	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 33K906, výška 900, šírka 600mm	ks	1,000	110,54	110,54
91	M	7572483	Vykurovacie teleso panelové "Komfort" bočné pripojenie typ 33K909, výška 900, šírka 900mm	ks	1,000	144,87	144,87
92	M	7572549	Rýchломontážna sada pre radiátory "Kompakt" typ 11 až 33, výšky 600 m	ks	49,000	6,22	304,78
93	M	7572550	Rýchломontážna sada pre radiátory "Kompakt" typ 11 až 33, výšky 900 m	ks	2,000	5,82	11,64

D7 - PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

9 404,84

94	K	733111101	Montáž podlahového vykurovania bez betonáže	m2	450,000	5,61	2 524,50
95	M	7247184	Okrajový izolačný pás 150 mmz PE peny s nalepenou PE-fóliou na prekrytie okrajovej škáry, výška 150 mm, hrúbka 8 mm	m	450,000	0,40	180,00
96	M	7247843	Pripojovací modul regulácie jednotlivéj miestnosti EV 230, 230V (pre spojenie servopohonu s príslušnými izbovými a hod. termostatmi)	ks	3,000	45,32	135,96
97	M	7247852	Izbový termostat-montáž na omietku (vykurovanie) RTR-E 6124, 230V	ks	6,000	13,23	79,38
98	M	7248316	Rúra PEX-c, 16x2 mm pre podlahové vykurovanie, max. 6 bar, 95°C	m	2 200,000	0,72	1 584,00
99	M	7249597	Skrinka pre rozdeľovač pod omietku s guľovými ventilmi do 5 okruhov SPR2	ks	1,000	39,86	39,86
100	M	7249600	Skrinka pre rozdeľovač pod omietku s guľovými ventilmi do 12 okruhov SPR5	ks	2,000	57,51	115,02
101	M	7419860	Servopohon TS+5.11/230V	ks	12,000	10,81	129,72
102	M	7452295	Systémová polyst. doska nopová NM 50/30, raster 5 cm, max. prevádz.zataž 5 kN/m2	m2	450,000	8,08	3 636,00
103	M	9572020	Dilatačný profil, l-1,8 m, výška 100 mm, hrúbka 10 mm	m	22,000	10,40	228,80
104	M	9572039	PE ochranná rúra 25/29 (pre 16x2 v oblasti dilatačných špár)	m	50,000	0,76	38,00
105	M	9572844	Nákrutka so zverným krúžkom 16x2 mosadz	ks	46,000	2,07	95,22
106	M	7438448	Rozdeľovač 3 okruhový s prietokomeri s termostatickými ventilmi	SUB	1,000	98,28	98,28
107	M	7438455	Rozdeľovač 10 okruhový s prietokomeri s termostatickými ventilmi	SUB	1,000	218,40	218,40
108	M	7438456	Rozdeľovač 11 okruhový s prietokomeri s termostatickými ventilmi	SUB	1,000	247,52	247,52
109	M	7438468	Guľový kohút DN25 k rozdeľovaču pre podlahové kúrenie	SUB	6,000	9,03	54,18

D8 - SOLÁRNY SYSTÉM

7 660,54

110	K	732111125	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akost' normy 11 353.0 DN 80	sub	1,000	1 346,80	1 346,80
111	M	7159727	Teplonosné médium Tyfocor LS do -28 st.C, 25 litrov	ks	2,000	80,08	160,16
112	M	7174993	Sada ponorných púzdiar	ks	1,000	26,39	26,39
113	M	7248239	Spoj. rúry 2 ks	súb	1,000	23,91	23,91
114	M	7248240	Pripoj. sada pre Vitosol 200F	ks	5,000	51,05	255,25
115	M	7248245	Solárna expanzná nádoba 80l/10bar, poistný ventil DN20/10bar, tlakomer	ks	1,000	286,83	286,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	7316789	Rýchly odvzdušňovač s uzatv. kohútom DN20 pre solárny systém	ks	1,000	44,41	44,41
117	M	z005456	Podpery pre ploché strechy pre 6 kolektorov	súb	1,000	1 364,27	1 364,27
118	M	Z007388	Solárny regulátor Vitosolic 200typ SD4	ks	1,000	394,58	394,58
119	M	Z012020	Solárna čerpacia centrála Solar Divicon PS10 s vysokoúč. čerpadlom	ks	1,000	481,94	481,94
120	M	ZK02453	Solárne ploché panely odolné voči stagnácii napr.Vitosol 200FM, typ SC2F 6x2,3m2 =13,8m2	súb	1,000	3 276,00	3 276,00

D9 - ODŤAH SPALÍN

527,27

121	K	733111102	Montáž AZ dymovodu 80/125	m	10,000	7,43	74,30
122	M	7176664	Upevňovací strmeň biely D=125	SUB	3,000	4,91	14,73
123	M	7199781	AZ revízny kus 80/125	ks	1,000	29,85	29,85
124	M	7435861	AZ diel 80/125 nasávanie exteriér, 2x stenová clona	súb	1,000	81,54	81,54
125	M	7502679	Výfuk. hlavica - ukončenie dymovodu 80/125 nad strechou	ks	1,000	15,29	15,29
126	M	7194321	AZ rúra 1m, 80/125	ks	10,000	24,75	247,50
127	M	7194323	AZ koleno 87° 80/125	ks	1,000	27,66	27,66
128	M	7194324	AZ koleno 45° 80/125	ks	2,000	18,20	36,40

D10 - HZS

468,00

D11 - VYKUROVACIA SKÚŠKA

468,00

129	K	HZS000111	Vykurovacia skúška v trvaní 72 hodín	hod	72,000	6,50	468,00
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici
Objekt: 02 - SO 02 Prístavba
Časť: 9 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 7.6.2017
Objednávateľ: IČO:
Obec Zemplínska Teplica IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 470,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 470,13
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	14 470,13
	2.894,03

Cena s DPH v EUR 17 364,16

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28.2.2018 *Mestm*

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.
Matejovce nad Hornádom č. 96
IČO: 36 187 232
IČ.DPH: SK2020033554

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 9 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 470,13
HSV - Práce a dodávky HSV	3 370,16
1 - Zemné práce	1 037,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5,34
4 - Vodorovné konštrukcie	257,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34,84
8 - Rúrové vedenie	1 033,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 001,28
PSV - Práce a dodávky PSV	11 099,97
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 770,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 711,56
723 - Zdravotechnika - plynovod	440,89
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	235,77
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	5 941,75
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 470,13

ROZPOČET

Stavba: Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplinskej Teplici

Objekt: 02 - SO 02 Prístavba

Časť: 9 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 7.6.2017

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 470,13

HSV - Práce a dodávky HSV

3 370,16

1 - Zemné práce

1 037,42

0	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	38,140	0,35	13,35
0	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	2,79	89,28
0	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	32,000	1,70	54,40
0	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	76,296	1,78	135,81
0	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	40,743	2,36	96,15
0	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m3	40,743	6,41	261,16
0	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	35,553	2,62	93,15
0	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	25,443	11,56	294,12

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5,34

0	K	34023-8212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m ² tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	2,670	2,00	5,34
---	---	------------	--	----	-------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie

257,64

0	K	41138-8531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m ² v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m3	0,180	152,95	27,53
0	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	12,930	15,96	206,36
0	K	45232-1131	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,144	72,45	10,43
0	K	45235-3101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	m2	1,440	9,25	13,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34,84

0	K	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	0,280	52,04	14,57
0	K	63223-2311	Doplnenie dlažby z tehál pl. do 1 m ² na plocho	m2	2,800	7,24	20,27

8 - Rúrové vedenie

1 033,64

0	K	83126-3195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	1,000	7,67	7,67
0	K	83731-4111	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 150	kus	1,000	15,64	15,64
0	K	85724-41940pc	Teleskop.zemná súprava HAWLE č. 9601	kus	1,000	20,93	20,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	85724-41941pc	Teleskop.poklop č.1850	kus	1,000	16,85	16,85
0	K	85724-41960pc	Posúvač HAWLE 2800-DN40 + vstup na PE rúry	kus	1,000	40,66	40,66
0	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	6,500	0,09	0,59
0	K	87117-2202pc	Tlakové rúry HDPE D50	m	6,500	1,88	12,22
0	K	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	4,35	4,35
0	K	89118-1111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 40	kus	1,000	7,30	7,30
0	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	6,500	1,91	12,42
0	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	6,500	0,41	2,67
0	K	89430-2208pc	Poklop liatinový-beton. B 12,5t	ks	4,000	62,19	248,76
0	K	89440-30202pc	Montáž plastovej šachty DN 600	kus	4,000	30,12	120,48
0	K	89440-3049pc	Teleskopický adapter A 15/C250	kus	4,000	24,64	98,56
0	K	89594-1313pc	Tegra 600 šachtové dno 600"slépé"	kus	4,000	64,27	257,08
0	K	89594-1315pc	Tegra 600 -vlnovcová šacht. rura ID 600	kus	4,000	38,55	154,20
0	K	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	1,000	13,26	13,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 001,28

0	K	95394-1621	Osadenie konzol v murive betónovom	kus	50,000	2,09	104,50
0	K	95394-1721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	kus	22,000	1,55	34,10
0	K	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,280	74,26	20,79
0	K	96508-1712	Búranie dlažieb xytolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	2,800	1,46	4,09
0	K	97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	5,000	22,62	113,10
0	K	97204-4451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm	m3	0,180	25,54	4,60
0	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,972	6,79	6,60
0	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,972	4,76	4,63
0	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,972	9,52	9,25
0	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4,860	0,31	1,51
0	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,972	9,52	9,25
0	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	9,720	0,31	3,01
0	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad	t	0,972	12,42	12,07
0	K	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklotaminátových v otvorenom výkope	t	29,042	11,60	336,89
0	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	29,042	11,60	336,89

PSV - Práce a dodávky PSV

11 099,97

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 770,00

0	K	72111-0107	Potrubie kanal. z kamenín. rúr tesn. asf. zálievkou DN 150	m	1,000	23,17	23,17
0	K	72114-2105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	m	4,500	23,75	106,88
0	K	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	1,000	5,23	5,23
0	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 110x2,2	m	38,000	5,18	196,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	72117-1110	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	52,000	5,28	274,56
0	K	72117-1112	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	36,000	8,06	290,16
0	K	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	4,000	0,17	0,68
0	K	72117-4022pc	Potrúbie kanalizačné z PP-system WAVIN SITECH(odhlučnený)-40x1,8	m	13,000	1,28	16,64
0	K	72117-4023pc	Potrúbie kanalizačné z PP-system WAVIN SITECH(odhlučnený)-50x1,8	m	22,000	1,55	34,10
0	K	72117-4024pc	Potrúbie kanalizačné z PP-system WAVIN SITECH(odhlučnený)-75x2,3	m	22,000	2,36	51,92
0	K	72117-4025pc	Potrúbie kanalizačné z PP-system WAVIN SITECH(odhlučnený)-110x3,4	m	62,000	3,90	241,80
0	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	19,000	0,82	15,58
0	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	0,93	6,51
0	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	5,000	0,99	4,95
0	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	26,000	1,30	33,80
0	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	90,000	0,57	51,30
0	K	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	36,000	0,74	26,64
0	K	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	122,000	1,03	125,66
0	K	72129-0125pc	Vetracia hlavicaHL 810-110	ks	7,000	11,72	82,04
0	K	72129-0126pc	Vetracia hlavicaHL 807-75	ks	1,000	14,46	14,46
0	K	72129-0130pc	Podlahová vpusť so syst.PRIMUS HL 310NPr-3000-DN 50	ks	1,000	23,49	23,49
0	K	72129-0144pc	Lapač strešných splavenín HL 600-110	ks	3,000	42,02	126,06
0	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,525	1,00	17,53

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 711,56

0	K	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	kus	10,000	4,37	43,70
0	K	72213-1949pc	Chránička PE-D 75	kus	1,000	15,53	15,53
0	K	72216-0976	Oprava potrubia vodovodného medeného osadenie odbočky D 35	kus	1,000	5,29	5,29
0	K	72217-0914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	kus	1,000	9,00	9,00
0	K	72217-4000pc	Rúry tlak.plastové viacvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn20	m	89,000	1,53	136,17
0	K	72217-4001pc	Rúry tlak.plastové viacvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn25	m	193,000	1,23	237,39
0	K	72217-4002pc	Rúry tlak.plastové viacvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn32	m	98,000	1,94	190,12
0	K	72217-4003pc	Rúry tlak.plastové viacvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn40	m	49,000	3,13	153,37
0	K	72217-4004pc	Rúry tlak.plastové viacvrstvé WAVIN TIGRIS K1-Dn50	m	39,000	4,65	181,35
0	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	35,000	0,39	13,65
0	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	41,000	0,52	21,32
0	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	34,000	0,40	13,60
0	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	10,000	0,44	4,40
0	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	39,000	0,52	20,28
0	K	72218-2121pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 hr.20mm	m	54,000	0,66	35,64
0	K	72218-2122pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.20mm	m	152,000	0,90	136,80
0	K	72218-2123pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 hr.20mm	m	64,000	0,90	57,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	72218-2124pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN32 hr.20mm	m	39,000	0,83	32,37
0	K	72219-0402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	kus	1,000	2,45	2,45
0	K	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	kus	2,000	2,93	5,86
0	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	4,75	19,00
0	K	72223-4248pc	Poistný ventil FLAMCO-PRESCOR B- DN 20	kus	1,000	6,64	6,64
0	K	72223-4250pc	Spätňý ventil KEMPER č.158-DN 25	kus	1,000	23,56	23,56
0	K	72223-4258pc	Spätňý ventil KEMPER č.158-DN 20	kus	1,000	22,92	22,92
0	K	72223-4266pc	Ionizačná úprava vody EXPER DN 20	kus	1,000	60,01	60,01
0	K	72223-4271pc	Expanzná nádoba FLAMCO TYP AIRFIX A 25	kus	1,000	30,87	30,87
0	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	5,000	1,18	5,90
0	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	14,000	1,39	19,46
0	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	1,48	10,36
0	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	3,000	1,75	5,25
0	K	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	1,000	2,19	2,19
0	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	468,000	0,70	327,60
0	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	468,000	0,41	191,88
0	K	72229-0238pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 15	ks	5,000	23,53	117,65
0	K	72229-0239pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 20	ks	11,000	21,85	240,35
0	K	72229-0240pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 25	ks	5,000	30,51	152,55
0	K	72229-0241pc	Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 32	ks	2,000	43,39	86,78
0	K	72229-0243pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 40	ks	1,000	45,85	45,85
0	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	26,847	1,00	26,85

723 - Zdravotechnika - plynovod

440,89

0	K	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	3,500	6,09	21,32
0	K	72312-0804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	40,000	0,43	17,20
0	K	72312-0805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	m	20,000	1,15	23,00
0	K	72315-0306	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D44,5/2,6	m	50,000	5,27	263,50
0	K	72315-0342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	kus	1,000	5,78	5,78
0	K	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	7,43	7,43
0	K	72315-0805	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 159	m	2,300	2,00	4,60
0	K	72316-0206	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 6/4	súbo r	1,000	28,38	28,38
0	K	72316-0336	Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4	súbo r	1,000	5,13	5,13
0	K	72316-0805	Demontáž prípojok k plynomerom na závit bez ochodzu G 5/4	pár	1,000	1,31	1,31
0	K	72316-0832	Demontáž rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	kus	1,000	1,63	1,63
0	K	72319-0253	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 25	kus	1,000	2,30	2,30
0	K	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000	0,43	0,43
0	K	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	54,000	0,34	18,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1,000	2,91	2,91
0	K	72322-9103pc	DMT plynových armatúr do DN 50	ks	12,000	0,90	10,80
0	K	72323-1163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	1,000	4,07	4,07
0	K	72323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	1,60	1,60
0	K	72399-9906	Vnútorný plynovod HZS T6-reviz.tech.	hod	3,000	5,59	16,77
0	K	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,365	1,00	4,37

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

235,77

0	K	72413-1101pc	Montáž čerpadla	súbo r	1,000	21,83	21,83
0	K	72413-1113pc	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BXUT	súbo r	1,000	155,13	155,13
0	K	72423-1120	Meracie prísl. dom. vodárni, montáž kontaktného tlakomera	súbo r	1,000	8,11	8,11
0	K	72423-1125	Meracie prísl. dom. vodárni, tlakomer pr. 100 typ 03382	súbo r	1,000	48,37	48,37
0	K	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2,334	1,00	2,33

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

5 941,75

0	K	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbo r	4,000	5,08	20,32
0	M	72511-2309pc	Duroplastové sedátko s poklopom OLYMP s antibakter. úpravou č.8.9328.1	kus	5,000	13,96	69,80
0	M	72511-3008pc	Klozet kombin.JIKA OLYMP 8.2261.4 šikmý odpad	kus	1,000	73,49	73,49
0	M	72511-3010pc	Klozet kombin.JIKA OLYMP 8.2261.7 zvislý odpad	kus	4,000	75,15	300,60
0	M	72511-3013pc	Detský klozet BABY č.8.2203.6-vodor.odpad	kus	14,000	18,57	259,98
0	M	72511-3014pc	Duroplast.doska BABY (ružová)č.8.9703.7	kus	14,000	10,84	151,76
0	M	72511-3015pc	Plastová nádržka č.8.9371.1 pre samostatne stojace WC	kus	14,000	13,55	189,70
0	K	72511-9205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	kus	14,000	10,81	151,34
0	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbo r	5,000	13,45	67,25
0	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo r	2,000	1,73	3,46
0	M	72521-2224pc	Umyvadlový sifon MIO-DN32 č.3.7471.0	súbo r	14,000	13,36	187,04
0	M	72521-2226pc	Inštač.sada č.8.9034.9-umyvadlová	súbo r	14,000	1,45	20,30
0	M	72521-2247	Umyvadlo OLYMP DEEP č.8.1261.2(550x420)	súbo r	5,000	23,71	118,55
0	M	72521-2248pc	Detské umyvadlo BABY č.8.1561.4 (450*370)	súbo r	14,000	23,70	331,80
0	K	72521-9403	Montáž umyvadla ker. s krytom	súbo r	19,000	10,18	193,42
0	M	72521-9602pc	Kryt na sifón č.8.1961.1	súbo r	5,000	20,19	100,95
0	K	72524-9105	Montáž sprchových boxov	súbo r	4,000	23,81	95,24
0	M	72524-9110pc	Sprchovací box TEIKO SBOXKH 2/80 (vč.vaničky,baterie,sifonu)	súbo r	4,000	285,86	1 143,44
0	M	72524-91211pc	Sprchovacia sada č. 3.6027.1	súbo r	4,000	15,53	62,12
0	M	72531-22081pc	Drez nerez. jednodiel. 790/500 Cometa 79 s odkvapácou plochou	súbo r	1,000	40,26	40,26
0	M	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbo r	1,000	5,18	5,18
0	K	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	súbo r	1,000	9,77	9,77
0	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	1,09	1,09
0	M	72533-3351pc	Výlevka oceľ. plechová typ 232 so zápach.uzáv.	súbo r	4,000	55,85	223,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbo r	4,000	15,07	60,28
0	M	72581-0506pc	Rohový ventil MIO č.3.7271.0 DN 15	ks	54,000	10,84	585,36
0	K	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbo r	54,000	3,06	165,24
0	K	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo r	2,000	1,08	2,16
0	M	72582-1404pc	Batéria umývadlová do 1 otvoru LYRA 35127.1	kus	1,000	31,64	31,64
0	M	72582-1406pc	Násten.páková bateria JIKA-OLYMP č.3.5161.7 (ramienko 210)	kus	4,000	39,09	156,36
0	K	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	14,000	2,45	34,30
0	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovovej do 1 otvoru	kus	6,000	3,27	19,62
0	K	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej nástennej	súbo r	4,000	4,33	17,32
0	M	72582-9912pc	Batéria do 1-otvoru-páková olymp DEP č.3.1110.1	kus	5,000	24,30	121,50
0	M	72582-9914pc	Stojánkova termostatická bateria novaservis AQUALIGHT chrom 2601.0	kus	14,000	45,50	637,00
0	M	72583-9306pc	Sprchová nástenná bateria OLYMP č.3.3161.7-15x150	ks	4,000	23,28	93,12
0	K	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	4,000	4,37	17,48
0	K	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	19,000	5,28	100,32
0	K	72586-9212	Montáž zápachových uzáverok podlah. nad DN 50/70	kus	1,000	3,28	3,28
0	K	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	4,000	2,36	9,44
0	K	72598-0127pc	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/20	kus	4,000	2,06	8,24
0	K	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	58,829	1,00	58,83